

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000112		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	3 284,1
			00000112	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	3 284,1
2		00000115		Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	8,4
			00000115	Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	8,4
3	45.11.11	05010201		Demolačné práce Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov z dielcov prefabrikovaných	m3	0,1
			05010201	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov z dielcov prefabrikovaných - prebúranie otvoru pre zaústenie prípojky z PVC DN 200 do vsakovacej studne 0,2*0,2*0,12*2=	m3	0,1
4		05030162		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 400,0
			0503016201	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia (6,5+8,5)*1,0=	m2	15,0
			0503016202	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta	m2	2 385,0
5		05030261		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2 396,3
			0503026102	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta	m2	2 396,3
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17cm) - vytvorenie zazubenia (6,5+8,5)*0,75=		11,25
				Spolu:		2 396,25
6		05030264		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	2 396,3
			0503026402	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta	m2	2 396,3
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (.vrstva 20cm) - vytvorenie zazubenia (6,5+8,5)*0,75=		11,25
				Spolu:		2 396,25

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
7		05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	3 284,1
			0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	3 284,1
				- betón z prebúraného otvoru vo vsakovacej studni: 0,01*2,4=	0,02	
				- kamenivo z cesty: 2396,3m2*0,2*2,2=	1 054,37	
				- bitúmeny z cesty: 15m2*0,181t/m2+2385m2*0,45t/m2=	1 075,97	
				- bitúmeny z frézovania: 15m2*0,103t/m2+15m2*0,128t/m2=	3,47	
				- betón z cesty: 2396,3*0,2*2,4t/m3=	1 150,22	
				Spolu:	3 284,05	
8		05090461		Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	15,0
			0509046103	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17-20cm) - vytvorenie zazubenia		
				6,5+8,5=	15,00	
9		05090462		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	195,0
			0509046201	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m	180,0
				- škára pre elasticnú zálievku	150,00	
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1. a 2.vrstva (4+5cm)) - vytvorenie zazubenia		
				2*(6,5+8,5)=	30,00	
				Spolu:	180,00	
			0509046202	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm	m	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia		
				6,5+8,5=	15,00	
10		05090362		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	30,0
			0509036203	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm	m2	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1.vrstva 4cm) - vytvorenie zazubenia		
				(6,5+8,5)*1,0m=	15,00	
			0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm	m2	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (2.vrstva 5cm) - vytvorenie zazubenia		
				(6,5+8,5)*1,0m=	15,00	
11	45.11.23	01040100		Rekultivačné práce		
				Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 999,6
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	1 999,6
				- ornica z odhumusovania na dočasnú skládku		
					1 999,55	

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
12	45.11.24	01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 271,4
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	2 271,4
				- odvoz ornice z odhumusovania na dočasnú skládku	1 999,55	
				- dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky	271,86	
				Spolu	2 271,41	
13		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 271,4
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	2 271,4
				- ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky	271,86	
				plocha*0,1=	1 999,55	
				- oronica z trvalého záberu	2 271,41	
				Spolu		
14		01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 718,6
			0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2	2 718,6
					2 718,60	
15		01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 718,6
			0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornice	m2	2 718,6
					2 718,60	
16		01080811		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	2 718,6
			0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik na svahu	m2	2 718,6
				- ošetrovanie trávnik po dobu v zmysle PD	2 718,60	
17		01020101		<u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u>		
				Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 999,6
			0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2	m3	1 999,6
				- odhumusovanie trvalého záberu na ploche 5713 m2 v hr. 35cm	1 999,55	
18		01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	69,0
			0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	69,0
				odkal'ovacia nádrž		
				7*2,9*3,4=	69,02	
18		01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	15,0
			0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	15,0
				- trativod DN 200: 0,25*60=	15,00	
19		01030202		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	15,2

Klasifikácia stavby:

2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
20		01020400	0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 - ryha pre potrubie PVC DN200 (od KŠD do vsakovac.šachiet) 1,5*1,0*3,4= - rozšírenie pre KŠD 1,4*1,4*2*4-1,0*1,4*4= 5,10 <u>10,08</u> 15,18 <i>Spolu:</i>	m3	15,2
			0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 - nevhodný na spätné použitie: v mieste jestvujúcej cesty II/573 v trase 103-00 aktívna zóna 1 603,80 254,10 <u>851,40</u> 2 709,30 <i>Spolu:</i>	m3 m3	2 709,3 2 709,3
21		01030401	0103040107	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných Hĺbené vykopávky studní spúšťaných, tr. horniny 1-4 - vsakovacie studne 3,14*0,62*0,62*(4m*7ks)= 33,80	m3 m3	33,8 33,8
22		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 - <i>dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00</i>	m3 m3	2 836,2 2 836,2
23		01040302	0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých <u>nakupovaný materiál:</u> - aktívna zóna v násype hr.50cm - aktívna zóna v záreze hr.50cm 1 974,70 <u>851,40</u> 2 826,10 <i>akt. zóna spolu:</i>	m3 m3	5 006,5 5 006,5
24		01040402	0104040207	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 <u>vykopanou zeminou</u> zásyp v mieste drenážnych šachiet a odvodňovacieho potrubia PVC DN200 15,18-1,0*0,65*3,4-3,14*0,4*0,4*2,0*4-0,38(bet.pod KŠD)-0,78(ŠP pod KŠD)= 7,79	m3 m3	7,8 7,8

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
25		01040502		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	1,6
			0104050202	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3	m3	1,6
				<u>obsyp štrkopieskom:</u>		
				potrubie PVC DN200		
				1,0*0,5*3,4-3,14*0,1*0,1*3,4=	1,59	
26		01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 836,2
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	2 836,2
				- dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00		
				- bilancia na objekte:		
				- zemina vykopaná:		
				výkop: odkopávky, jamy, ryhy.....	2 843,99	
					Spolu:	2 843,99
				- zásyp vykopanou zeminou (odpočet):		
				tr.1-4	7,79	
					prebytok:	2 836,20
27		01060204		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	8,4
			0106020401	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	8,4
				- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):		
				odvoz zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ na trvalú skládku	8,40	
28		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	8,4
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	8,4
				nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ		
				24ks*0,1m3/ks	2,40	
				2*1,5*2ks	6,00	
				odhad pätiiek stĺpikov a základov nosičov	8,40	
29		01070101		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	47,0
			0107010100	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené, z dielcov bez ohľadu na materiál	m2	47,0
				<u>hl. do 2m</u>		
				- príložené paženie jám drenážnych šachiet (KŠD) a rýh pre potrubie PVC z KŠD do vsakovacích šachiet		
				1,4*2,0*4*4ks-1,0*2*4+1,5*3,4*2=	47,00	
30		01080101		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 550,2

Klasifikácia stavby:

2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
31	45.21.41	01080102	0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	2 550,2
				Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	3 213,3
32		01080300	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	3 213,3
				Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	5 869,6
			0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4	m2	5 869,6
				- zhutnenie podložia pod násyp		
33		01080401		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	544,0
				0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2
				(digitálne z priečných rezov)		
				úprava svahov zárezu		
34	01080402		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2 175,0	
			0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	2 175,0
			<u>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)</u>			
35	27030422		Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	3,4	
			2703042204	Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200	m	3,4
			PVC rúry: 2 x 1,7 = 3,4m	3,40		
36	27031175		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	m	3,4	
			2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti potrubia	m	3,4
37	27201391		Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	0,5	
			27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	0,5
			<u>lôžko pod potrubím</u>			
			1,0*0,15*3,4	0,51		
	45.23.11		<u>Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrvých parkovísk</u>			
38		22010104		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina	m3	1 003,2
			22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina	m3	1 003,2
			výstup z počítača			
			<u>- stredový ostrovček</u>			
			151 (m2)			
			151*0,1 (m3)	15,10		
			<u>- vozovka</u>			
			ŠD hr.20cm *4612,4m2=	922,48		
			vývodná priečna drenážna vrstva pod krajinou			

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
39		22010204	22010204	hr.15cm*437,5m2= <i>Spolu:</i> 65,63 1 003,21	m3 m3	264,6 264,6
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina - spevnenie krajníc ŠD hr. 100 mm (nakupovaný materiál): 621 (m2) 621*0.1 (m3) 62,10 - dosypávka krajníc: (nakupovaný materiál) pod spevnenou krajnicou + pod ostrovčekom: 152,4+50,1= 202,50 <i>Spolu:</i> 264,60		
40		22020112	2202011201	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív zo zemín získaných na mieste úprava pláne spojivom hr. 400mm a hr.500mm: plocha pláne vo výkope (500mm): 3291 (m2) 3291*0.5(m3) 1 645,50 plocha podložia násypu (400mm): 3645 (m2) 3645*0.4 (m3) 1 458,00 <i>Spolu: (m3)</i> 3 103,50	m3 m3	3 103,5 3 103,5
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého výstup z počítača - vozovka 3968m2*0,17= 674,56 CBGM C5/6 hr.17cm*plocha= Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu - vozovka - na CBGM 3 968,00		
41		22020210	2202021004		m3 m3	674,6 674,6
42		22030329	2203032901		m2 m2	3 968,0 3 968,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
43	45.23.12	22020417		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	Spolu: 3 968,00	30,2
			2202041701	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. I Podkl. Bet. C30/37 hr. 200mm - stredový ostrovček 151 (m2) 151*0,2 (m3)	30,20	30,2
44		22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek		7 234,0
			2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie <u>- vozovka</u>		3 530,0
			2203033003	spojovací postrek PS 0,5kg/m2 - na ložnú vrstvu AC Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z emulzie <u>- vozovka</u>		3 704,0
45		22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón		435,8
			2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I <u>- vozovka</u> asfaltový betón pre podkladovú vrstvu <u>ACp 22-I, hr.70mm</u> 3704m2*0,07m	259,28	259,3
			2203064004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný <u>- vozovka</u> asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný <u>AC 16 L-I, hr.50mm</u> 3530*0,05=	176,50	176,5

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
46		22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	135,3
			2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I výstup z počítača vozovka SMAo 11 hr.40mm*plocha= 3382m2*0,04=	m3	135,3
47		22040752		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	150,0
			2204075202	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia - pri obrubníku a styk konštrukčných vrstiev: 132+4,5*4=	m	150,0
48		22250464		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	82,0
			22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	82,0
49		22250569		Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	82,0
			22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	82,0
50		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	26,0
			2225067103	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer ocelové reflexné - plocha do 2,25m2 značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (P1, P8, P9, P13)) zákazové značky (B29a, B31a) prikazové značky (C6a, C6c, C7) informatívne smerové značky (IS17a, IS17b) dodatkové tabuľky (E2) Spolu:	ks	26,0
				- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stĺpikov nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu		
51		22250672		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,0
			2225067203	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné ocelové reflexné - plocha nad 2,25m2 informatívne smerové značky (IS10)	ks	2,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
52	45.23.15	22250980		- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stĺpikov nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu		
			2225098002	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové kamenné - stredový ostrovček - vrátane ukladacieho betónového lôžka	m m	132,0 132,0
53		22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	238,5
			2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm - vrátane podkladného bet. lôžka hr.0,1m 20+61,8+57,1+53,6+56,5=	m m	238,5 238,5
54		22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	15,0
			2225144501	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža 1,0*(6,5+8,5)=	m2 m2	15,0 15,0
55		22250762		<u>Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch</u> Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové	ks	50,0
			2225076204	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové, smerové značenie dopravné gombíky Gombíky: 2 x 25 = 50ks (á 4m okolo stredových ostrovčekov)	ks ks	50,0 50,0
56		22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	344,3
			2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiach pruhov š.0,250m: (121+126,1+105,3+296+290,3+107,3)*0,25=	m2 m2	261,5 261,5
	45.24.12		2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar š.0,125m: (((270+96)*0,125)=	m2 m2	45,8 45,75
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. 18,5*2=	m2 m2	37,0 37,0
57		11200101		<u>Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u> Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,9
			1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr, C 12/15 (B 15)	m3	0,4

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
58	45.25.21	31080308	1120010106	- podkladný betón hr. 10cm pod drenážne šachty 3,14*0,55*0,55*0,1*4ks= Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) <i>podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa:</i> lom.kameň m2*0,1= Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	0,38 m3	5,5
			31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	5,51 ks	4,0
31200201		3120020101	- kompletné zhotovenie KŠD, vrátane zákrytovej dosky Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrkopiesok	m3	0,8	
			Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrkopiesok do 150 mm	m3	0,8	
60		31210303	3121030302	- <i>pod KŠD</i> 1,4*1,4*0,1*4ks= Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	0,78 m2	55,1
				Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu - <i>opevnenie priekopy v mieste vsakovacej studne hr 200mm</i>	55,10 m2	55,1
61		02010103	0201010301	<u>Špeciálne základové práce</u> Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	7,7
				Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	7,7
62		02010101	0201010101	- výplň trativodov fr. 4-16-32 mm 0,4*0,4*60-3,14*0,1*0,1*60= Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	7,72 m3	22,1
				Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným	m3	22,1
63		02010221	02010221	- vsakovacia studňa		
				- fr. 4/8mm: 3,14*0,5*0,5*(1,75*7)=	9,62	
				- fr. 16/22mm: 3,14*0,5*0,5*(1,75*7)=	9,62	
				- fr. 22/63mm: 3,14*0,5*0,5*(2*0,6+0,5*5)=	2,90	
				<i>Spolu:</i>	22,14	
			Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1,8	
			Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1,8	

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
64	45.25.22	02010309	0201030908	- pozdĺžna drenáž DN 200 pod cestou (0,13+0,13+0,1)*1,05*60*0,08= Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 200 mm - pozdĺžna drenáž DN 200 pod cestou	1,81 m m	60,0 60,0
65		25020111	2502011101	Vŕtanie vodných studní Studne, betónové skruže celokruhové Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m - vsakovacia studňa :7ks skruž v= 0,50m: 7*8-2= skruž prechodová: 2ks	ks ks 54,00 2,00	56,0 56,0
				Spolu:	56,00	
66	45.25.32	11200401	1120040103	Ostatné betonárske práce Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*2,4*1,9*0,1=	m3 m3 3,19	3,5 3,2
			1120040106	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) <i>lôžko pod obrubník presahujúce hr.10cm</i> 132*0,05*0,04=	m3 0,26	0,3
67		11250702	1125070206	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30) <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*((1,6*2,1*0,8)-(1,5*1*0,5))=	m3 m3 13,57	13,6 13,6
68		11250711	1125071101	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie Doplňujúce konštrukcie,vtokové nádržky, debnenie tradičné <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*((2,1+1,6)*2*0,8+(1,5+1,0)*2*0,5)=	m2 m2 58,94	58,9 58,9
69		11250721	1125072107	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž zo zváraných sietí <i>odkal'ovacia nádrž</i> KARI siet 8/8-100/100	t t	0,9 0,9

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443

2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				7*((4,9*1,6)+(4,4*2,1))= 119,56m2 119,56m2*7,9kg/m2*0,001t/kg=	119,56 0,94	