

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000115	00000115	<u>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u>		
				Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	10 301,4
				Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	10 301,4
				P02 [m3]		406,753
				P02- výkop. pil. plošina [m3]		306,532
				P03 [m3]		390,145
				P03- výkop. pil. plošina [m3]		462,397
				P04 [m3]		594,288
				P05 - výkop rastlý [m3]		1920,193
				P05- výkop. pil. plošina [m3]		366,922
				P06 - výkop rastlý [m3]		1583,393
				P06- výkop. pil. plošina [m3]		164,921
				P07 [m3]		567,687
				P08 [m3]		662,830
				P09 [m3]		536,302
				P10 [m3]		580,936
				-P10- spätný zásyp [m3]		-384,981
				P11 [m3]		567,700
				-P11- spätný zásyp [m3]		-371,199
				P12 [m3]		613,209
				-P12- spätný zásyp [m3]		-416,822
				P13 [m3]		554,540
				-P13- spätný zásyp [m3]		-370,479
				P14 [m3]		583,574
				-P14- spätný zásyp [m3]		-356,975
				P15 [m3]		594,286

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				-P15- spätný zásyp [m3]	-411,347	
				-P2- spätný zásyp [m3]	-460,632	
				-P3- spätný zásyp [m3]	-586,020	
				-P4- spätný zásyp [m3]	-396,522	
				-P5- spätný zásyp [m3]	-1265,144	
				-P6- spätný zásyp [m3]	-1043,397	
				-P7- spätný zásyp [m3]	-378,562	
				-P8- spätný zásyp [m3]	-426,460	
				-P9- spätný zásyp [m3]	-355,888	
				Rampa P05 [m3]	-454,898	
				Rampa P05 _zo skládky [m3]	454,898	
				Rampa P06 [m3]	-141,072	
				Rampa P06 _zo skládky [m3]	141,072	
				Revízne schodisko O1 [m3]	6,135	
				Revízne schodisko O16 [m3]	7,140	
				Ryha základu opevnenia O01 [m3]	14,014	
				Ryha základu opevnenia O16 [m3]	16,973	
				Výkop vývarisko O01 [m3]	73,223	
				Výkop vývarisko O16 [m3]	77,549	
				Vývrt z pilót O 01 [m3]	122,144	
				Vývrt z pilót O 16 [m3]	122,145	
				Vývrt z pilót P 02 [m3]	323,907	
				Vývrt z pilót P 03 [m3]	328,044	
				Vývrt z pilót P 04 [m3]	308,839	
				Vývrt z pilót P 05 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 06 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 07 [m3]	304,658	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
2	45.11.11	05090462		Vývrt z pilót P 08 [m3] 309,806		
				Vývrt z pilót P 09 [m3] 307,849		
				Vývrt z pilót P 10 [m3] 289,753		
				Vývrt z pilót P 11 [m3] 289,753		
				Vývrt z pilót P 12 [m3] 289,753		
				Vývrt z pilót P 13 [m3] 289,753		
				Vývrt z pilót P 14 [m3] 289,764		
				Vývrt z pilót P 15 [m3] 289,753		
				Spolu: 10301,449		
				<u>Demolačné práce</u>		
				Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	4 438,5
			0509046201	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr, do 50 mm - rezanie a vyčistenie škáry	m	4 438,5
3	45.11.23	01040100		<u>Rekultivačné práce</u>		
				Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 612,5
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	2 612,5
				Ornica trvalý záber [m3] 2612,500		
				Spolu: 2612,500		
4		01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 612,5
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	2 612,5
				Ornica trvalý záber [m3] 2612,500		
				Spolu: 2612,500		
5		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 612,5

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
6	45.11.24	01010301	0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 Ornica trvalý záber [m3] 2612,500 <i>Spolu:</i> 2612,500	m3	2 612,5
				Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		
				Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	4 320,0
7		01020101	0101030101	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min Čerpanie vody 6 mes (6x24x30) 4320,000 <i>Spolu:</i> 4320,000	hod	4 320,0
				Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 612,5
			0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 Ornica trvalý záber [m3] 2612,500 <i>Spolu:</i> 2612,500	m3	2 612,5
8		01020200		Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 702,6
			0102020007	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr, horniny 1-4	m3	1 702,6
				Pilótovacia plošina P02 [m3]		92,439
				Pilótovacia plošina P03 [m3]		92,439
				Pilótovacia plošina P04 [m3]		120,222
				Pilótovacia plošina P05 [m3]		107,415
				Pilótovacia plošina P06 [m3]		107,415
				Pilótovacia plošina P07 [m3]		120,573
				Pilótovacia plošina P08 [m3]		195,141
				Pilótovacia plošina P09 [m3]		107,260
				Pilótovacia plošina P10 [m3]		114,468
				Pilótovacia plošina P11 [m3]		129,782
				Pilótovacia plošina P12 [m3]		129,356

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
9		01030101	0103010107	Pilótovacia plošina P13 [m3]		
				Pilótovacia plošina P14 [m3]		
				Pilótovacia plošina P15 [m3]		
				Spolu:	1702,589	
				Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	6 033,5
				Hĺbené vykopávky jám zapažených, tr. horniny 1-4	m3	6 033,5
				P02 [m3]		
				P03 [m3]		
				P05 - výkop rastlý [m3]		
10		01030102	0103010207	P06 - výkop rastlý[m3]		
				Zásyp medzi štetovnicami P05 [m3]		
				Zásyp medzi štetovnicami P06 [m3]		
				Spolu:	6033,475	
				Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	7 902,9
				Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	7 902,9
				P02- výkop. pil. plošina [m3]		
				P03- výkop. pil. plošina [m3]		
				P04 [m3]		
				P05- výkop. pil. plošina [m3]		
				P06- výkop. pil. plošina [m3]		
				P07 [m3]		
				P08 [m3]		
				P09 [m3]		
				P10 [m3]		
				P11 [m3]		
				P12 [m3]		
				P13 [m3]		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
11		01030201	0103020107	P14 [m3]	583,574	
				P15 [m3]	594,286	
				Rampa P05 [m3]	454,898	
				Rampa P06 [m3]	141,072	
				Výkop vývarisko O01 [m3]	73,223	
				Výkop vývarisko O16 [m3]	<u>77,549</u>	
				Spolu:	7902,866	
12		01030202	0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	31,0
				Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	31,0
				Ryha základu opevnenia O01 [m3]	14,014	
				Ryha základu opevnenia O16 [m3]	<u>16,973</u>	
				Spolu:	30,987	
				Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	13,3
				Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr, horniny 1-4	m3	13,3
13		01040100	0104010007	Revízne schodisko O1 [m3]	6,135	
				Revízne schodisko O16 [m3]	<u>7,140</u>	
				Spolu:	13,275	
				Konštrukcie z hornín - skládky	m3	12 004,0
				Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	12 004,0
				P02 [m3]	406,753	
				P02- výkop. pil. plošina [m3]	306,532	
				P03 [m3]	390,145	
				P03- výkop. pil. plošina [m3]	462,397	
				P04 [m3]	594,288	
				P05 - výkop rastlý [m3]	1920,193	
				P05- výkop. pil. plošina [m3]	366,922	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				P06 - vykop rastlý [m3]	1583,393	
				P06- výkop. pil. plošina [m3]	164,921	
				P07 [m3]	567,687	
				P08 [m3]	662,830	
				P09 [m3]	536,302	
				P10 [m3]	580,936	
				-P10- spätný zásyp [m3]	-384,981	
				P11 [m3]	567,700	
				-P11- spätný zásyp [m3]	-371,199	
				P12 [m3]	613,209	
				-P12- spätný zásyp [m3]	-416,822	
				P13 [m3]	554,540	
				-P13- spätný zásyp [m3]	-370,479	
				P14 [m3]	583,574	
				-P14- spätný zásyp [m3]	-356,975	
				P15 [m3]	594,286	
				-P15- spätný zásyp [m3]	-411,347	
				-P2- spätný zásyp [m3]	-460,632	
				-P3- spätný zásyp [m3]	-586,020	
				-P4- spätný zásyp [m3]	-396,522	
				-P5- spätný zásyp [m3]	-1265,144	
				-P6- spätný zásyp [m3]	-1043,397	
				-P7- spätný zásyp [m3]	-378,562	
				-P8- spätný zásyp [m3]	-426,460	
				-P9- spätný zásyp [m3]	-355,888	
				Pilótovacia plošina P02 [m3]	92,439	
				Pilótovacia plošina P03 [m3]	92,439	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				Pilótovacia plošina P04 [m3]	120,222	
				Pilótovacia plošina P05 [m3]	107,415	
				Pilótovacia plošina P06 [m3]	107,415	
				Pilótovacia plošina P07 [m3]	120,573	
				Pilótovacia plošina P08 [m3]	195,141	
				Pilótovacia plošina P09 [m3]	107,260	
				Pilótovacia plošina P10 [m3]	114,468	
				Pilótovacia plošina P11 [m3]	129,782	
				Pilótovacia plošina P12 [m3]	129,356	
				Pilótovacia plošina P13 [m3]	111,668	
				Pilótovacia plošina P14 [m3]	159,417	
				Pilótovacia plošina P15 [m3]	114,994	
				-Rampa P05 [m3]	-454,898	
				Rampa P05_zo skládky [m3]	454,898	
				-Rampa P06 [m3]	-141,072	
				Rampa P06_zo skládky [m3]	141,072	
				Revízne schodisko O1 [m3]	6,135	
				Revízne schodisko O16 [m3]	7,140	
				Ryha základu opevnenia O01 [m3]	14,014	
				Ryha základu opevnenia O16 [m3]	16,973	
				Výkop vývarisko O01 [m3]	73,223	
				Výkop vývarisko O16 [m3]	77,549	
				Vývrt z pilót O 01 [m3]	122,144	
				Vývrt z pilót O 16 [m3]	122,145	
				Vývrt z pilót P 02 [m3]	323,907	
				Vývrt z pilót P 03 [m3]	328,044	
				Vývrt z pilót P 04 [m3]	308,839	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
14		01040302	0104030205	Vývrt z pilót P 05 [m3]		
				Vývrt z pilót P 06 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 07 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 08 [m3]	304,658	
				Vývrt z pilót P 09 [m3]	309,806	
				Vývrt z pilót P 10 [m3]	307,849	
				Vývrt z pilót P 11 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 12 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 13 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 14 [m3]	289,764	
				Vývrt z pilót P 15 [m3]	289,753	
				Spolu:	12004,038	
				Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	1 702,6
				Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých	m3	1 702,6
				Pilótovacia plošina P02 [m3]	92,439	
				Pilótovacia plošina P03 [m3]	92,439	
				Pilótovacia plošina P04 [m3]	120,222	
				Pilótovacia plošina P05 [m3]	107,415	
				Pilótovacia plošina P06 [m3]	107,415	
				Pilótovacia plošina P07 [m3]	120,573	
				Pilótovacia plošina P08 [m3]	195,141	
				Pilótovacia plošina P09 [m3]	107,260	
				Pilótovacia plošina P10 [m3]	114,468	
				Pilótovacia plošina P11 [m3]	129,782	
				Pilótovacia plošina P12 [m3]	129,356	
				Pilótovacia plošina P13 [m3]	111,668	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
15	01040402	0104040207	Pilótovacia plošina P14 [m3]	159,417	m3	9 553,4
			Pilótovacia plošina P15 [m3]	<u>114,994</u>		
			<i>Spolu:</i>	1702,589		
			Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením			
			Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4			
			P10- spätný zásyp [m3]	384,981		
			P11- spätný zásyp [m3]	371,199		
			P12- spätný zásyp [m3]	416,822		
			P13- spätný zásyp [m3]	370,479		
			P14- spätný zásyp [m3]	356,975		
			P15- spätný zásyp [m3]	411,347		
			P2- spätný zásyp [m3]	460,632		
			P3- spätný zásyp [m3]	586,020		
			P4- spätný zásyp [m3]	396,522		
			P5- spätný zásyp [m3]	1265,144		
			P6- spätný zásyp [m3]	1043,397		
			P7- spätný zásyp [m3]	378,562		
			P8- spätný zásyp [m3]	426,460		
			P9- spätný zásyp [m3]	355,888		
			Rampa P05 [m3]	454,898		
			Rampa P06 [m3]	141,072		
			Zásyp medzi štetovnicami P05 [m3]	846,260		
			Zásyp medzi štetovnicami P06 [m3]	<u>886,731</u>		
			<i>Spolu:</i>	9553,389		
16	01060202	0106020201	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m		m3	19 106,8
			Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4		m3	19 106,8

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
17		01060203	0106020301	2x P10- spätný zásyp [m3]		
				2x P11- spätný zásyp [m3]	769,963	
				2x P12- spätný zásyp [m3]	742,398	
				2x P13- spätný zásyp [m3]	833,644	
				2x P14- spätný zásyp [m3]	740,958	
				2x P15- spätný zásyp [m3]	713,950	
				2x P2- spätný zásyp [m3]	822,694	
				2x P3- spätný zásyp [m3]	921,264	
				2x P4- spätný zásyp [m3]	1172,040	
				2x P5- spätný zásyp [m3]	793,044	
				2x P6- spätný zásyp [m3]	2530,287	
				2x P7- spätný zásyp [m3]	2086,794	
				2x P8- spätný zásyp [m3]	757,123	
				2x P9- spätný zásyp [m3]	852,919	
				2x Rampa P05 [m3]	711,775	
				2x Rampa P06 [m3]	909,797	
				2x Zásyp medzi štetovnicami P05 [m3]	282,144	
				2x Zásyp medzi štetovnicami P06 [m3]	1692,520	
					<u>1773,460</u>	
				Spolu:	19106,774	
				Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1 702,6
				Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	1 702,6
				- dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj,101-00		
				Pilótovacia plošina P02 [m3]	92,439	
				Pilótovacia plošina P03 [m3]	92,439	
				Pilótovacia plošina P04 [m3]	120,222	
				Pilótovacia plošina P05 [m3]	107,415	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
18		01060204	0106020401	Pilótovacia plošina P06 [m3]		
				Pilótovacia plošina P07 [m3]		
				Pilótovacia plošina P08 [m3]		
				Pilótovacia plošina P09 [m3]		
				Pilótovacia plošina P10 [m3]		
				Pilótovacia plošina P11 [m3]		
				Pilótovacia plošina P12 [m3]		
				Pilótovacia plošina P13 [m3]		
				Pilótovacia plošina P14 [m3]		
				Pilótovacia plošina P15 [m3]		
				Spolu: 1702,589		
				Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	10 301,4
				Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr.	m3	10 301,4
				horniny 1-4		
				- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (prebytočná a nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):		
				P02 [m3]		
				P02- výkop. pil. plošina [m3]		
				P03 [m3]		
				P03- výkop. pil. plošina [m3]		
				P04 [m3]		
				P05 - výkop rastlý [m3]		
				P05 - výkop. pil. plošina [m3]		
				P06 - výkop rastlý [m3]		
				P06 - výkop. pil. plošina [m3]		
				P07 [m3]		
				P08 [m3]		
				P09 [m3]		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				P10 [m3]	580,936	
				-P10- spätný zásyp [m3]	-384,981	
				P11 [m3]	567,700	
				-P11- spätný zásyp [m3]	-371,199	
				P12 [m3]	613,209	
				-P12- spätný zásyp [m3]	-416,822	
				P13 [m3]	554,540	
				-P13- spätný zásyp [m3]	-370,479	
				P14 [m3]	583,574	
				-P14- spätný zásyp [m3]	-356,975	
				P15 [m3]	594,286	
				-P15- spätný zásyp [m3]	-411,347	
				-P2- spätný zásyp [m3]	-460,632	
				-P3- spätný zásyp [m3]	-586,020	
				-P4- spätný zásyp [m3]	-396,522	
				-P5- spätný zásyp [m3]	-1265,144	
				-P6- spätný zásyp [m3]	-1043,397	
				-P7- spätný zásyp [m3]	-378,562	
				-P8- spätný zásyp [m3]	-426,460	
				-P9- spätný zásyp [m3]	-355,888	
				-Rampa P05 [m3]	-454,898	
				Rampa P05 _zo skládky [m3]	454,898	
				-Rampa P06 [m3]	-141,072	
				Rampa P06 _zo skládky [m3]	141,072	
				Revízne schodisko O1 [m3]	6,135	
				Revízne schodisko O16 [m3]	7,140	
				Ryha základu opevnenia O01 [m3]	14,014	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
19		01060700	0106070007	Ryha základu opevnenia O16 [m3]		
				Výkop vývarisko O01 [m3]	16,973	
				Výkop vývarisko O16 [m3]	73,223	
				Vývrt z pilót O 01 [m3]	77,549	
				Vývrt z pilót O 16 [m3]	122,144	
				Vývrt z pilót P 02 [m3]	122,145	
				Vývrt z pilót P 03 [m3]	323,907	
				Vývrt z pilót P 04 [m3]	328,044	
				Vývrt z pilót P 05 [m3]	308,839	
				Vývrt z pilót P 06 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 07 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 08 [m3]	304,658	
				Vývrt z pilót P 09 [m3]	309,806	
				Vývrt z pilót P 10 [m3]	307,849	
				Vývrt z pilót P 11 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 12 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 13 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 14 [m3]	289,764	
				Vývrt z pilót P 15 [m3]	<u>289,753</u>	
				Spolu:	10301,449	
				Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15 427,6
				Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	15 427,6
				P10- spätný zásyp [m3]	384,981	
				P11- spätný zásyp [m3]	371,199	
				P12- spätný zásyp [m3]	416,822	
				P13- spätný zásyp [m3]	370,479	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šal'a - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				P14- spätný zásyp [m3]	356,975	
				P15- spätný zásyp [m3]	411,347	
				P2- spätný zásyp [m3]	460,632	
				P3- spätný zásyp [m3]	586,020	
				P4- spätný zásyp [m3]	396,522	
				P5- spätný zásyp [m3]	1265,144	
				P6- spätný zásyp [m3]	1043,397	
				P7- spätný zásyp [m3]	378,562	
				P8- spätný zásyp [m3]	426,460	
				P9- spätný zásyp [m3]	355,888	
				Rampa P05 [m3]	454,898	
				Rampa P06 [m3]	141,072	
				Vývrt z pilót O 01 [m3]	122,144	
				Vývrt z pilót O 16 [m3]	122,145	
				Vývrt z pilót P 02 [m3]	323,907	
				Vývrt z pilót P 03 [m3]	328,044	
				Vývrt z pilót P 04 [m3]	308,839	
				Vývrt z pilót P 05 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 06 [m3]	1004,157	
				Vývrt z pilót P 07 [m3]	304,658	
				Vývrt z pilót P 08 [m3]	309,806	
				Vývrt z pilót P 09 [m3]	307,849	
				Vývrt z pilót P 10 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 11 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 12 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 13 [m3]	289,753	
				Vývrt z pilót P 14 [m3]	289,764	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
20	45.21.21	11010202	1101020207	Vývrt z pilót P 15 [m3] 289,753	m3	3 264,2
				Zásyp medzi štetovnicami P05 [m3] 846,260		
				Zásyp medzi štetovnicami P06 [m3] 886,731		
				Spolu: 15427,624		
				<u>Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic</u>		
				Základy, pätky z betónu železového	m3	3 264,2
				Základy, pätky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	m3	3 264,2
				Základ P10 [m3] 185,450		
				Základ P11 [m3] 179,840		
				Základ P12 [m3] 179,840		
				Základ P13 [m3] 179,840		
				Základ P14 [m3] 179,840		
				Základ P15 [m3] 179,840		
				Základ P2 [m3] 179,840		
				Základ P3 [m3] 179,840		
				Základ P4 [m3] 179,840		
				Základ P5 [m3] 599,245		
				Základ P6 [m3] 501,245		
				Základ P7 [m3] 179,840		
				Základ P8 [m3] 179,840		
				Základ P9 [m3] 179,840		
				Spolu: 3264,180		
21		11010212	1101021201	Základy, pätky, debnenie z dielcov	m2	1 125,2
				Základy, pätky, debnenie z dielcov drevených	m2	1 125,2
				P_10-Z_10 [m2] 66,240		
				P_11-Z_9.2X9.2 [m2] 66,240		
				P_12-Z_9.2X9.2 [m2] 66,240		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
22		11010221	1101022106	P_13-Z_1 [m2]		
				P_14-Z_1 [m2]	66,240	
				P_15-Z_1 [m2]	66,240	
				P_2-Z_1 [m2]	66,240	
				P_3-Z_1 [m2]	66,240	
				P_4-Z_1 [m2]	66,240	
				P_7-Z_1 [m2]	66,240	
				P_8-Z_1 [m2]	66,240	
				P_9-Z_1 [m2]	66,240	
				Základ P5 [m2]	179,160	
				Základ P6 [m2]	151,160	
				Spolu:	1125,200	
				Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele		t 413,9
				Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505		t 413,9
				BV základ P10 [t]	22,475	
				BV základ P11 [t]	22,495	
				BV základ P12 [t]	22,495	
				BV základ P13 [t]	23,785	
				BV základ P14 [t]	22,504	
				BV základ P15 [t]	22,504	
				BV základ P2 [t]	22,504	
				BV základ P3 [t]	22,495	
				BV základ P4 [t]	22,509	
				BV základ P5 [t]	75,247	
				BV základ P6 [t]	67,278	
				BV základ P7 [t]	22,541	
				BV základ P8 [t]	22,547	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
23		11010301	1101030103	BV základ P9 [t]		
					22,509	
				Spolu:	413,888	
				Základy, dosky z betónu prostého		m3 274,2
				Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)		m3 274,2
				P1 [m3]	13,833	
				P10 [m3]	13,538	
				P11 [m3]	13,537	
				P12 [m3]	13,538	
				P13 [m3]	13,537	
				P14 [m3]	13,538	
				P15 [m3]	13,538	
				P16 [m3]	13,833	
				P2 [m3]	13,538	
				P3 [m3]	13,538	
				P4 [m3]	13,537	
				P5 [m3]	30,674	
				P6 [m3]	30,674	
				P7 [m3]	13,538	
				P8 [m3]	13,537	
				P9 [m3]	13,537	
				PD O1 [m3]	10,884	
				PD O16 [m3]	10,884	
				Vývarisko O 01 [m3]	0,484	
				Vývarisko O 16 [m3]	0,484	
				Spolu:	274,201	
24		11010312	1101031201	Základy, dosky, debnenie z dielcov		m2 111,7
				Základy, dosky, debnenie z dielcov drevených		m2 111,7

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
25		11050102	1105010208	P1 [m2]		
				P10 [m2]	6,810	
				P11 [m2]	5,700	
				P12 [m2]	5,700	
				P13 [m2]	5,700	
				P14 [m2]	5,700	
				P15 [m2]	5,700	
				P16 [m2]	6,810	
				P2 [m2]	5,700	
				P3 [m2]	5,700	
				P4 [m2]	5,700	
				P5 [m2]	8,580	
				P6 [m2]	8,580	
				P7 [m2]	5,700	
				P8 [m2]	5,700	
				P9 [m2]	5,700	
				PD O1 [m2]	5,385	
				PD O16 [m2]	5,385	
				Vývarisko O 01 [m2]	0,880	
				Vývarisko O 16 [m2]	<u>0,880</u>	
				Spolu:	111,710	
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	1 384,1
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)	m3	1 384,1
				Náliatky ložísk [m3]	10,613	
				P10 [m3]	138,837	
				P11 [m3]	65,521	

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
26		11050112	1105011201	P12 [m3]		
				P13 [m3]	65,521	
				P14 [m3]	61,673	
				P15 [m3]	58,305	
				P2 [m3]	58,305	
				P3 [m3]	58,305	
				P4 [m3]	65,521	
				P5 [m3]	67,926	
				P6 [m3]	258,611	
				P7 [m3]	258,611	
				P8 [m3]	76,489	
				P9 [m3]	71,775	
				PodperaTubus [m3]	67,926	
					<u>0,197</u>	
					Spolu: 1384,136	
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie z dielcov		m2 1 474,6
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie z dielcov drevených		m2 1 474,6
				Náliatky ložísk [m2]	29,274	
				P10 - Tubus [m2]	2,037	
				P10 [m2]	111,102	
				P11 [m2]	83,833	
				P12 [m2]	83,832	
				P13 [m2]	79,434	
				P14 [m2]	75,586	
				P15 [m2]	75,586	
				P2 [m2]	75,585	
P3 [m2]	83,833					

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
27		11050121	1105012106	P4 [m2] 86,581	t	212,1
				P5 [m2] 206,921		
				P6 [m2] 206,921		
				P7 [m2] 96,478		
				P8 [m2] 90,980		
				P9 [m2] 86,581		
				Spolu: 1474,564		
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele		
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele 10505		
				BV driek pilieru P10 [t] 5,872		
				BV driek pilieru P11 [t] 3,654		
				BV driek pilieru P12 [t] 3,654		
				BV driek pilieru P13 [t] 5,766		
				BV driek pilieru P14 [t] 3,407		
				BV driek pilieru P15 [t] 3,407		
				BV driek pilieru P2 [t] 3,407		
				BV driek pilieru P3 [t] 3,654		
				BV driek pilieru P4 [t] 4,174		
				BV driek pilieru P5 [t] 29,140		
				BV driek pilieru P6 [t] 18,161		
				BV driek pilieru P7 [t] 4,419		
				BV driek pilieru P8 [t] 3,862		
				BV driek pilieru P9 [t] 4,174		
				BV Stienka pod prechodový tubus na P10 [t] 0,042		
				Hlavica Piliera TYP 1 - 10 ks [t] 59,228		
				Hlavica Piliera TYP 2 - 2 ks [t] 29,588		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
28		11050202		Hlavica Piliera TYP 3 - 1 ks [t]		
				10,429		
				Hlavica Piliera TYP 4 - 1 ks [t]		
				8,554		
				Podložiskové bloky, Hlavica TYP 1 - 20 ks [t]		
				3,548		
				Podložiskové bloky, Hlavica TYP 2 - 4 ks [t]		
29		11050212	1105020207	Podložiskové bloky, Hlavica TYP 3 - 2 ks [t]		
				0,420		
				Podložiskové bloky, hlavica TYP 4 - 2 ks [t]		
				0,441		
				Spolu:	212,148	
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	466,9
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	m3	466,9
				Krycia stienka O 01 [m3]		
				8,649		
				Krycia stienka O 16 [m3]		
				8,649		
				Opora1 [m3]		
				233,334		
30		11050221	1105021201	Opora16 [m3]		
				216,295		
				Spolu:	466,927	
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených	m2	857,2
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených	m2	857,2
				Krycia stienka O 01 [m2]		
				87,416		
				Krycia stienka O 16 [m2]		
				87,371		
				Opora1 [m2]		
		11050221	1105022106	334,294		
				Opora16 [m2]		
				348,083		
				Spolu:	857,164	
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	46,3
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	46,3

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
31		11050602		BV Krycia stienka O 1 [t] 0,453		
				BV Krycia stienka O16 [t] 0,453		
				Výstuž opory č. 1 [t] 22,694		
				Výstuž opory č. 16 [t] <u>22,694</u>		
				Spolu: 46,294		
32		11050612	1105060207	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	843,6
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	m3	843,6
				RimsaL [m3] 238,054		
				RimsaP [m3] <u>605,582</u>		
				Spolu: 843,636		
33		11050613	1105061201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov	m2	401,0
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov drevených	m2	401,0
				RimsaLDeb [m2] 160,634		
				RimsaLDebCelo [m2] 22,848		
34		11050621	1105061302	RimsaPDeb [m2] 159,795		
				RimsaPDebCelo [m2] <u>57,687</u>		
				Spolu: 400,964		
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	423,4
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované oceľové	m2	423,4
				Zabudované debnenie rímasy [m2] <u>423,391</u>		
				Spolu: 423,391		
				Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	138,6

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
35		11080102	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505 BV rímasy ľavá [t] 103,588 BV rímasy pravá [t] 35,006 Spolu: 138,594	t	138,6
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	50,9
			1108010206	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30) PD1 [m3] 25,438 PD16 [m3] 25,438 Spolu: 50,876	m3	50,9
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov	m2	16,9
36		11080112	1108011201	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov drevených PD1 [m2] 8,448 PD16 [m2] 8,448 Spolu: 16,896	m2	16,9
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	4,7
			1108012106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505 BV prechodová doska opory č. 1 [t] 2,347 BV prechodová doska opory č. 16 [t] 2,347 Spolu: 4,694	t	4,7
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	9 408,4
37		11080121				
			1108012106	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505 BV prechodová doska opory č. 1 [t] 2,347 BV prechodová doska opory č. 16 [t] 2,347 Spolu: 4,694	t	4,7
38		11080503				
			1108050310	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého, tr. C 45/55 (B 55)	m3	9 408,4

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
39		11080512	1108051201	DC1_E_10 [m3]		
				DC1_E_3-zm [m3]		
				DC1_E_4.1 [m3]		
				DC1_E_4.2 [m3]		
				DC1_E_5 [m3]		
				DC1_E_6 [m3]		
				DC1_E_7 [m3]		
				DC1_E_8 [m3]		
				DC1_E_9 [m3]		
				DC1_Ev_1 [m3]		
				DC1_Ev_2 [m3]		
				DC2_E_1 [m3]		
				DC2_E_2 [m3]		
				DC2_E_3 [m3]		
				DC2_E_4 [m3]		
				DC2_E_5 [m3]		
				DC2_E_6 [m3]		
				Spolu:	9408,388	
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov	m2	23 764,2
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie z dielcov drevených	m2	23 764,2
				DC1_E_10 [m2]		
				DC1_E_3-zm [m2]		
				DC1_E_4.1 [m2]		
				DC1_E_4.2 [m2]		
				DC1_E_5 [m2]		
				DC1_E_6 [m2]		

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo		
		položka	podpoložka					
40		11080521	1108052106	DC1_E_7 [m2]				
				DC1_E_8 [m2]	802,955			
				DC1_E_9 [m2]	1557,229			
				DC1_Ev_1 [m2]	1557,242			
				DC1_Ev_2 [m2]	3532,872			
				DC2_E_1 [m2]	3538,457			
				DC2_E_2 [m2]	1267,698			
				DC2_E_3 [m2]	1356,798			
				DC2_E_4 [m2]	1356,798			
				DC2_E_5 [m2]	1356,798			
				DC2_E_6 [m2]	736,269			
				Spolu:		23764,240		
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele			t	1 142,8
				Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele 10505			t	1 142,8
				BV DC1 -E4.1 [t]	33,238			
				BV DC1 -E4.2 [t]	33,238			
				BV DC1-E10 [t]	33,588			
				BV DC1-E5 [t]	75,903			
				BV DC1-E6 [t]	75,903			
				BV DC1-E7 [t]	33,939			
				BV DC1-E8 [t]	75,903			
				BV DC1-E9 [t]	75,903			
				BV DC2-E1 [t]	56,842			
				BV DC2-E2 [t]	62,470			
				BV DC2-E3 [t]	62,470			
				BV DC2-E4 [t]	62,470			

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				BV DC2-E5 [t]	62,470	
				BV DC2-E6 [t]	30,391	
				BV KOTEVNÝCH NÁLIATKOV [t]	5,357	
				BV LAMELA 1 - HD - 4 ks [t]	14,183	
				BV LAMELA 1 - SD, T - 4 ks [t]	22,027	
				BV LAMELA 2 - SD, T - 4 ks [t]	20,538	
				BV LAMELA 2, HD - 4 ks [t]	1,419	
				BV LAMELA 3 - SD, T - 4 ks [t]	21,294	
				BV LAMELA 3, HD - 4 ks [t]	15,681	
				BV LAMELA 4 - SD, T - 4 ks [t]	22,048	
				BV LAMELA 4, HD - 4 ks [t]	17,242	
				BV LAMELA 6 - SD, T - 4 ks [t]	20,742	
				BV LAMELA 6, HD - 4 ks [t]	17,233	
				BV LAMELA 7 - SD, T - 4 ks [t]	18,704	
				BV LAMELA 7, HD - 4 ks [t]	17,332	
				BV LAMELA 8 - SD, T - 4 ks [t]	18,343	
				BV LAMELA 8, HD - 4 ks [t]	17,330	
				BV LAMELA 9 - SD, T - 4 ks [t]	17,334	
				BV LAMELA 9, HD - 4 ks [t]	17,330	
				BV MEDZIĽAHLÉHO PRIEČNIKA (1 ks) [t]	4,260	
				BV Zárodok HD - P5 [t]	10,396	
				BV Zárodok HD - P6 [t]	10,396	
				BV Zárodok SD + T - P5 [t]	27,434	
				BV Zárodok SD + T - P6 [t]	27,434	
				BV Zmonolitnenie HD [t]	2,090	
				BV Zmonolitnenie SD + Trám [t]	<u>1,894</u>	
				<i>Spolu:</i>	1142,769	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
41		11080522		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	t	393,4
			1108052202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele, lán Predpatie DC1 19%%C15,7 - káble spojitosti [t] 199,352 Predpatie DC1 19%%C15,7 - vahadlá [t] 99,401 Predpatie DC2 - 15%%C15,7 [t] 47,512 Predpatie DC2 - 22%%C15,7 [t] <u>47,143</u> <i>Spolu:</i> 393,408	t	393,4
42		15020402		Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	39,5
			15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových Rímsový prefabrikát (1412 ks, dl. = 1,0 m) 0,7x1x0,04x1412 [m3] <u>39,536</u> <i>Spolu:</i> 39,536	m3	39,5
43		21080408		Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové	ks	34,0
			2108040804	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové, zvislé zaťaženie nad 5 MN [ks] <u>34,000</u> <i>Spolu:</i> 34,000	ks	34,0
44		21200116		Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	702,2
			21200116	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku ProtimrazovyKlin OP 01 [m3] 351,100 ProtimrazovyKlin OP 16 [m3] <u>351,140</u> <i>Spolu:</i> 702,240	m3	702,2
45		21200241		Podkladné.a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	39,9
			21200241	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	39,9

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
46		21210119	21210119	Podliatie ložísk [m2]		
				Spolu: 39,858		
				Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	1 857,1
				Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m2	1 857,1
47		21250106	2125010601	Ochranný zasyp štetovnic vrátane odstránenia - P05 [m3]		
				1165,880		
				Ochranný zasyp štetovnic vrátane odstránenia - P06 [m3]		
				691,187		
48		21250206	21250206	Spolu: 1857,067		
				Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 459,3
				Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové jednoduché	m	755,5
				Mostné zvodidlo - ľavé [m]		
49		21250320	21250320	Zvodidlo - prechod z mostného na cestné [m]		
				48,000		
				Spolu: 755,517		
				Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové so zábradľovým nadstavcom	m	703,8
50		21250321	21250321	Mostné zvodidlo so zábradľovým nadstavcom - pravé [m]		
				703,828		
				Spolu: 703,828		
				Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	30,8
51		21250321	21250321	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	30,8
				ZábradlieOP1 [m]		
				15,400		
				ZábradlieOP16 [m]		
52		21250321	21250321	15,400		
				Spolu: 30,800		
				Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	111,0
				Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	111,0
53		21250321	21250321	Odvodňovač "O1" 300x500 [ks]		
				100,000		
				Odvodňovač "O2" 500x500 [ks]		
				11,000		
54		21250321	21250321	Spolu: 111,000		
				Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 339,0

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
51		21250422	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 339,0
				Potrubie DN150 [m] 636,000		
				Potrubie DN200 [m] 111,000		
				Potrubie DN250 [m] 150,000		
				Potrubie DN300 [m] 115,000		
				Potrubie DN350 [m] 210,000		
				Potrubie DN400 [m] 117,000		
				Spolu: 1339,000		
				Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	20,5
52		21250424	2125042204	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu	m2	20,5
				Polystyrén - prechodová doska [m2] 20,460		
				Spolu: 20,460		
				Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	437,5
53		21250426	2125042402	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf. zálievkou modifikovanou	m	24,3
				ZalievkaUIPrahPrechDoska [m] 24,289		
				Spolu: 24,289		
53		21250426	2125042403	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom	m	413,2
				ZalievkaSoSeparaciou-Rimsa [m] 413,168		
				Spolu: 413,168		
				Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	51,3
			2125042604	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 260 mm	m	17,1

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
54		21250531		MZ 16 [m] <u>17,105</u>		
				Spolu: 17,105		
			2125042605	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 400 mm	m	17,1
				MZ 01 [m] <u>17,105</u>		
				Spolu: 17,105		
55		21250533	2125042607	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 720 mm	m	17,1
				MZ 10 [m] <u>17,105</u>		
				Spolu: 17,105		
56		21250835		Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany	m2	80,0
			2125053102	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany, sieť Sieťka proti vtákom [m] <u>80,000</u>	m2	80,0
				Spolu: 80,000		
56		21250533		Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, prechodový dielec medzi dilatačnými celkami	m2	14,7
			2125053301	Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany, kompozitný rošt prechod medzi DC1 a DC2 - tubus z kompozitných roštov s okami rozmerov max 30 x 30, hrúbky min 38 mm Kompozitný rošt[m2] <u>14,700</u>	m2	14,7
				Spolu: 14,700		
56		21250835		Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky mosta statické kompletne	m2	11 813,3
			2125083501	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky mosta statické kompletne, nosná konštrukcia mosta	m2	11 813,3
				Povrch mostovky DC1 [m2] 8065,032		
				Povrch mostovky DC2 [m2] <u>3748,298</u>		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
57		21250836		Spolu: 11813,330		
				Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky mosta dynamické kompletné	m2	11 813,3
			2125083601	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky mosta dynamické kompletné, nosná konštrukcia mosta	m2	11 813,3
				Povrch mostovky DC1 [m2] 8065,032		
58		21250840		Povrch mostovky DC2 [m2] 3748,298		
				Spolu: 11813,330		
				Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót	ks	308,0
			21250840	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót [ks]	ks	308,0
				P_10-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_11-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_12-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_13-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_14-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_15-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_16-Opory-1 [ks] 9,000		
				P_1-Opory-1 [ks] 9,000		
				P_2-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_3-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_4-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_5-Pil_14x14-1 [ks] 49,000		
				P_6-Pil_14x14-1 [ks] 49,000		
				P_7-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_8-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				P_9-Pil_9.2X9.2-1 [ks] 16,000		
				Spolu: 308,000		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
59	45.21.42	21250907		Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	m	1 411,3
			21250907	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	m	1 411,3
				Doplňujúce konštrukcie, kotvenie monolitických ríms, šírka rímsy do 2 m		
				Kotvenie pravej rímsy [m] 707,517		
				Doplňujúce konštrukcie, kotvenie monolitických ríms, šírka rímsy do 5 m		
				Kotvenie ľavej rímsy [m] 703,829		
				Spolu: 1411,346		
60		21251006		Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	60 178,4
			2125100602	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové ťažké	m3	60 178,4
				Podperná skruž - DC1 - Z5 [m3] 2441,267		
				Podperná skruž - DC1 - Z6 [m3] 2626,424		
				Podperná skruž - DC1 [m3] 31120,793		
				Podperná skruž - DC2 [m3] 23989,944		
				Spolu: 60178,428		
61		21251037		Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letnú betonáž	ks	37,0
			2125103702	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letnú betonáž klenbové	ks	37,0
				9 lamíelx2x2+1: 9*2*2+1= 37,000		
				Spolu: 37,000		
				<u>Práce na stavbe miestnych vedení energetických okrem elektrických (vrátane doplnkových prác)</u>		
62		27010408		Plynovody z rúr plastových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	26,0
			2701040802	Plynovody z rúr plastových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky, od D 219 do D 820 mm	m	26,0

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
63	45.21.46	92022901		Zabudované rúry [m] 26,000		
				Spolu: 26,000		
				Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových konštrukcií)		
				Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn	m	414,3
64	45.22.20	61010101	9202290101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie na povrchu FeZn uzemňovací pás do 120 mm2 [m] 13,082	m	414,3
				Uzemnenie FeZn [m] 401,200		
				Spolu: 414,282		
				Izolačné práce proti vode		
				Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	3 190,3
			6101010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej	m2	1 411,7
				P10 [m2] 67,795		
				P11 [m2] 76,823		
				P12 [m2] 76,823		
				P13 [m2] 76,823		
				P14 [m2] 76,823		
				P15 [m2] 76,823		
				P2 [m2] 76,823		
				P3 [m2] 76,823		
				P4 [m2] 76,823		
				P5 [m2] 176,365		
				P6 [m2] 176,365		
				P7 [m2] 76,823		
				P8 [m2] 76,823		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
				P9 [m2] 76,823		
				PrechDoska1 [m2] 73,045		
				PrechDoska16 [m2] 73,045		
				Spolu: 1411,668		
			6101010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej	m2	1 778,6
				Opora1 [m2] 218,945		
				Opora16 [m2] 218,945		
				P10 [m2] 74,595		
				P11 [m2] 70,979		
				P12 [m2] 72,843		
				P13 [m2] 71,024		
				P14 [m2] 70,405		
				P15 [m2] 72,698		
				P2 [m2] 77,918		
				P3 [m2] 82,324		
				P4 [m2] 72,238		
				P5 [m2] 225,047		
				P6 [m2] 182,148		
				P7 [m2] 71,516		
				P8 [m2] 73,314		
				P9 [m2] 70,435		
				PrechDoska1 [m2] 7,913		
				PrechDoska16 [m2] 7,913		
				Vývarisko O 01 [m2] 18,700		
				Vývarisko O 16 [m2] 18,700		
				Spolu: 1778,600		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
65	45.23.12	61010103		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	317,2
			6101010302	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche zvislej	m2	317,2
				Opora1 [m2] 158,615		
				Opora16 [m2] 158,615		
				Spolu: 317,230		
66		61010502		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	16 064,6
			6101050201	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	m2	16 064,6
				DC1_OchrIzolL [m2] 851,904		
				DC1_OchrIzolP [m2] 2022,146		
				DC2_OchrIzolL [m2] 395,930		
				DC2_OchrIzolP [m2] 939,811		
				NAIP DC1 [m2] 8065,032		
				NAIP DC2 [m2] 3748,298		
				NAIP PD16 [m2] 20,752		
				NAPI PD1 [m2] 20,752		
				Spolu: 16064,625		
				<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
67		22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	15 920,9
			2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	m2	15 920,9
				Vozovka [m2] 15920,892		
				Spolu: 15920,892		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
68		22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I	m3	318,3
			2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I Obrusná vrstva [m3]	m3	318,3
				318,319 Spolu: 318,319		
69		22030643		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	4,6
			2203064302	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu Drenážny plastbetón [m3]	m3	4,6
				Nerezová odvodňovacia rúrka "R" 300x500 28 ks Spolu: 4,580		
70		22030744		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	355,0
			2203074406	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný hrubozrnný modifikovaný ochranná vrstva izolácie - liaty asfalt modifikovaný MA 16 PMB [m3]	m3	355,0
				355,003 Spolu: 355,003		
71		22040752		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	4 438,5
			2204075201	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením	m	1 514,0
				MZ 01 [m] MZ 10 [m] MZ 16 [m] ZalievkaRimsaVozovka [m] Spolu: 1513,975		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
72		22250570	2204075202	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou bez predtesnenia MZ 01 [m] 34,210 MZ 10 [m] 34,210 MZ 16 [m] 34,210 ZalievkaRimsaPref [m] 1410,545 ZalievkaRimsaVozovka [m] <u>1411,345</u> Spolu: 2924,520	m	2 924,5
				Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, nivelačné značky	ks	2,0
			2225057001	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, nivelačné značky osadené na objekte Čapová značka 32 [ks] 0,000 Klincová značka 62 [ks] 0,000 Pozorovací bod [ks] <u>2,000</u> Spolu: 2,000	ks	2,0
				Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	2,0
73		22250671	2225067101	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer oceľové Evidenčné číslo mosta [ks] <u>2,000</u> Spolu: 2,000	ks	2,0
74		22250980		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	5,0
			2225098001	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové Obrubník - 1 Cestný [m] <u>5,000</u> Spolu: 5,000	m	5,0
75		22250981	2225098101	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové Obrubník - šírka 100 mm [m] <u>10,300</u>	m	10,3

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
76		22251161		Spolu: 10,300		
				Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	31,1
			2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm Žľab vo svahumedzi kuželom O1P a cyklochodníkom [m] 31,124 Spolu: 31,124	m	31,1
77		22251489		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, brúsenie,zdrsnenie	m2	11 813,3
			2225148901	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, brúsenie,zdrsnenie cementobetónového krytu Povrch mostovky DC1 [m2] 8065,032 Povrch mostovky DC2 [m2] 3748,298 Spolu: 11813,330	m2	11 813,3
				Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	11 813,3
78		22251592				
			22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch Povrch mostovky DC1 [m2] 8065,032 Povrch mostovky DC2 [m2] 3748,298 Spolu: 11813,330	m2	11 813,3
				Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	11 813,3
79		91200301		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné	sub.	1,0
			9120030102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné stredné Plavebné znaky vrátane osvetlenia 1,000 Spolu: 1,000	sub.	1,0
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dopravné značky svetelné		
80	45.24.12	11200101		Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov		
				Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	596,1
			1120010105	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 20/25 (B 25) DobetonavkaGabionZlab [m3] 0,454	m3	596,1

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
81		11210201	1121020106	Kužeľ 16 L [m3]		
				Opevnenie Cyklochodníka [m3]	25,817	
				OpevnenieP05 [m3]	8,651	
				OpevnenieP06 [m3]	278,056	
				Svah pred oporou 01 [m3]	198,393	
				Svah pred oporou 16 [m3]	10,883	
				Svahovy Kužeľ 01 L [m3]	12,583	
				Svahovy Kužeľ 01 P [m3]	23,228	
				Svahovy Kužeľ 16 P [m3]	13,574	
				<u>24,476</u>		
82		11210211	1121021101	Spolu: 596,115		
				Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	26,4
				Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)	m3	26,4
				Zaklad-OpevnenieKuzelov [m3]	<u>26,425</u>	
				Spolu: 26,425		
				Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné	m2	134,1
				Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné drevené	m2	134,1
				Zaklad-OpevnenieKuzelov_Debnenie [m2]	<u>134,073</u>	
				Spolu: 134,073		
83		31210303	3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 973,1
				Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu	m2	1 973,1
				Opevnenie brehu P5 [m2]	686,175	
				Opevnenie brehu P6 [m2]	916,674	
				Opevnenie Kuzela O1 [m2]	84,956	
				Opevnenie Kuzela O16 [m2]	98,576	
				Opevnenie okoložlabu v násypoch [m2]	63,670	
				Opevnenie za rímsou O1 [m2]	6,002	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
84	45.24.13	32210208	3221020801	Opevnenie za rímou O16 [m2] 6,350		
				Svahový kužeľ 01 P [m2] 110,695		
				Spolu: 1973,098		
				<u>Práce na hrubej stavbe vzdúvadiel, stavidiel a ostatných hydromechanických objektov</u>		
85	45.25.10	03050111	0305011101	Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa m3 58,0		
				Spevnené plochy, drôtokamenné opevnenie z lomového kameňa upraveného m3 58,0		
				DrotenyKosVyvarisko [m3] 5,000		
				DrôtokamenneMatraceVyvariska [m3] 52,964		
86	45.25.21	02010201	0201020101	Spolu: 57,964		
				<u>Lešenárske práce</u>		
				Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov m 1 410,0		
				Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice 15° m 1 410,0		
87	45.25.21	02010553	0201055301	- dočasné zábradlie na nosnej konštr, počas výstavby mosta: 2*705= 1410,000		
				<u>Špeciálne základové práce</u>		
				Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku m3 33,1		
				Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného m3 33,1		
87	45.25.21	02010553	0201055301	Štrkový podklady - vývarisko [m3] 33,070		
				Spolu: 33,070		
				Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu m2 204,9		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
88		02020672	0201055301	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií	m2	204,9
				Geotextília - rozptylová plocha O1 [m2]		102,620
				Geotextília - rozptylová plocha O16 [m2]		<u>102,291</u>
				<i>Spolu:</i>		204,911
				Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	958,5
			0202067204	Vrty pre pilóty, tr.horniny II, D do 1200 mm	m	958,5
				OP 01 [m]		38,556
				OP 16 [m]		65,855
				P 02 [m]		68,772
				P 03 [m]		80,029
				P 04 [m]		21,830
				P 07 [m]		37,863
				P 08 [m]		84,901
				P 09 [m]		90,799
				P 10 [m]		104,316
				P 11 [m]		86,611
				P 12 [m]		71,260
				P 13 [m]		75,865
				P 14 [m]		70,456
				P 15 [m]		<u>61,380</u>
				<i>Spolu:</i>		958,493
89		02020673		Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	4 223,8
			0202067304	Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D do 1200 mm	m	4 223,8
				OP 01 [m]		69,444
				OP 16 [m]		42,136
				P 02 [m]		217,628

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795
 2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo		
		položka	podpoložka					
90		02040222	0204022202	P 03 [m]	210,015			
				P 04 [m]	251,224			
				P 05 [m]	887,880			
				P 06 [m]	876,420			
				P 07 [m]	231,475			
				P 08 [m]	188,992			
				P 09 [m]	181,360			
				P 10 [m]	151,849			
				P 11 [m]	169,559			
				P 12 [m]	184,914			
				P 13 [m]	180,318			
				P 14 [m]	185,736			
				P 15 [m]	194,822			
				Spolu:			4223,772	
				Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový			m3	4 505,9
					Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30		m3	4 505,9
					P_10-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		235,248	
					P_11-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		235,248	
			P_12-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		235,248			
			P_13-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		235,248			
			P_14-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		235,248			
				P_15-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	235,248			
P_16-Opory-1 [m3]	122,148							
P_1-Opory-1 [m3]	122,148							
P_2-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	253,344							
P_3-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	253,344							

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
91		02040223	0204022304	P_4-Pil_9.2X9.2-1 [m3]		
				P_5-Pil_14x14-1 [m3]	253,344	
				P_6-Pil_14x14-1 [m3]	665,028	
				P_7-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	665,028	
				P_8-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	253,344	
				P_9-Pil_9.2X9.2-1 [m3]	253,344	
				<u>253,344</u>		
				Spolu:	4505,904	
				Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	412,6
				Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505	t	412,6
92		02050132	0205013201	PILÓTA DĹŽKY 12,0 m - TYP "1" - 18 ks [t]		
				PILÓTA DĹŽKY 12,0 m - TYP "4" - 98 ks [t]	11,139	
				PILÓTA DĹŽKY 13,0 m - TYP "5" - 80 ks [t]	247,433	
				PILÓTA DĹŽKY 13,0 m - TYP "6" - 16 ks [t]	53,267	
				PILÓTA DĹŽKY 14,0 m - TYP "2" - 64 ks [t]	24,317	
				PILÓTA DĹŽKY 14,0 m - TYP "3" - 32 ks [t]	45,320	
				<u>31,089</u>		
				Spolu:	412,565	
				Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	5 615,4
				Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hl, do 10 m	m2	438,4
				Štetovnice dočasné P02 [m2]		
				Štetovnice dočasné P03 [m2]	304,000	
				<u>134,400</u>		
				Spolu:	438,400	
				Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov, hl. nad 10 m	m2	5 177,0
				Štetovnice dočasné P05 [m2]		
				Štetovnice dočasné P06 [m2]	522,976	
				Štetovnice trvalé P05 [m2]	451,056	
				Štetovnice trvalé P06 [m2]	2120,044	
				<u>2082,927</u>		

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo		
		položka	podpoložka					
93	45.25.32	02050332	0205033202	Spolu: 5177,003	t t	39,7 39,7		
				Steny tabuľové z kovových dielcov				
				Steny tabuľové z kovových dielcov, pomocná konštrukcia				
				Rozperný rám P05 [t] 19,854				
				Rozperný rám P06 [t] 19,854				
Spolu: 39,708								
94		02050432	0205043201	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2 m2	1 412,4 1 412,4		
				Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov vytiahnutím				
				Štetovnice dočasné P02 [m2] 304,000				
				Štetovnice dočasné P03 [m2] 134,400				
				Štetovnice dočasné P05 [m2] 522,976				
				Štetovnice dočasné P06 [m2] 451,056				
				Spolu: 1412,432				
				Ostatné betonárske práce				
				Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového			m3 m3	15,6 15,6
				Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr, C 25/30 (B 30)				
Revízne schodisko O1 [m3] 7,245								
Revízne schodisko O16 [m3] 8,310								
Spolu: 15,555								
96		11090211	1109021101	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2 m2	41,5 41,5		
				Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené				
				Revizne schodisko [m2] 41,454				
Spolu: 41,454								
97		11090221	1109022107	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	t t	0,7 0,7		
				Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zvaraných sietí				
				Schodisko pri opore 1 - betonárska výstuž [t] 0,334				

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo			
		položka	podpoložka						
98	45.31.13	11250702		Schodisko pri opore 16 - betonárska výstuž [t]		0,341			
					Spolu:	0,675			
					Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového			m3	12,0
			1125070208	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 35/45		m3	12,0		
		Vyvarisko [m3]	9,328						
		Zlab Vyvarisko [m3]	2,624						
			Spolu:	11,952					
99		11250711		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie		m2	74,8		
			1125071101	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné		m2	74,8		
				Vyvarisko [m2]	63,228				
				Zlab Vyvarisko [m2]	11,542				
			Spolu:	74,770					
100		11250721		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele		t	1,4		
			1125072106	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele 10505		t	1,4		
				BV Vývarisko [t]	1,303				
				BV Zlab vývariska O1 a O16 [t]	0,109				
		Spolu:	1,412						
101	91010302		Elektroinštalačné práce v ostatných objektoch						
			Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne tuhé		m	800,0			
		9101030201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne tuhé plastové		m	800,0			
			Príchytka k trubke - HFCL63 (800 m) [m]	0,000					
			Trubka plastová elektroinštalačná pevná ,HFPRM 63/55 [m]	800,000					
			Spolu:	800,000					
102		91011202		Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	75,0			

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
103		91080101	9101120201	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné plastové	ks	75,0
				Škatuľa do 2,5 mm ² [ks] 40,000		
				Škatuľa do 6 mm ² [ks] <u>35,000</u>		
				Spolu: 75,000		
104		91100107		Káble Cu - NN silové	m	3 490,0
			9108010108	Káble Cu - NN silové uložen. v chráničkách	m	3 490,0
				CXKE-R J 3x2,5 [m] 150,000		
				CXKE-R J 5x2,5 [m] 850,000		
				CXKE-R J 5x6 [m] 850,000		
				CXKE-R O 2x1,5 [m] 800,000		
				CXKE-R O 4x1,5 [m] 800,000		
				H07Z1-K25 [m] <u>40,000</u>		
				Spolu: 3490,000		
105		91110503		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	32,0
			9110010701	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch koncovkami staničnými	ks	32,0
				Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch koncovkami staničnými [ks] <u>32,000</u>		
				Spolu: 32,000		
106		91110702		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN špeciálne koncové	ks	2,0
			9111050302	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN špeciálne koncové osvetlenia	ks	2,0
				tlačítko na stenu 6A/230V IP43 [ks] <u>2,000</u>		
				Spolu: 2,000		
				Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné trojpólové	ks	35,0

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
107	45.44.23	91190102	9111070204	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné trojpólové pre prostr. vonkajšie zásuvka na stenu 16A/230V IP43 [ks] 35,000 Spolu: 35,000	ks	35,0
				Rozvádzače - NN rozvodnice	ks	2,0
9119010201		Rozvádzače - NN rozvodnice silové, prúd striedavý	ks	2,0		
		Rozvádzač RS202-xx In =40A, IP 44/20 [ks] 2,000 Spolu: 2,000				
108		91200203		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	ks	35,0
			9120020303	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné žiarovkové	ks	35,0
109		91220701		Svietidlo reflektor + širokožiariaci LED reflektor 30W IP43 [ks] 35,000 Spolu: 35,000		
				Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	ks	8,0
			9122070101	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné FeZn	ks	8,0
				Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné FeZn [ks] 8,000 Spolu: 8,000		
110	84010807		Maľby a nátery ostatných stavieb			
			Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	11 813,3	
111	84010816	8401080703	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek	m2	11 813,3	
			Povrch mostovky DC1 [m2] 8065,032			
		Povrch mostovky DC2 [m2] 3748,298 Spolu: 11813,330				
			Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	4 153,2	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

202-00 Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
112		84010817	8401081603	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter mostoviek RimsaL - hydrofóbny náter [m2] 1201,438 RimsaP - hydrofóbny náter [m2] <u>2951,807</u> Spolu: 4153,245	m2	4 153,2
			84010817	Náter omietok a betónových povrchov, kryštalizačný cementový náter	m2	139,3
				Náter omietok a betónových povrchov, kryštalizačný cementový náter	m2	139,3
				Krystalický náter P5 [m2] 64,283 Krystalický náter P6 [m2] <u>75,041</u> Spolu: 139,324		