

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                  | M,j,     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                          |          |                |
| 1      | 45.00.00               | 00000115      | 00000115   | <u>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u><br><b>Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy</b><br>Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy                                                                   | m3<br>m3 | 305,4<br>305,4 |
| 2      | 45.11.11               | 05090462      | 0509046201 | <u>Demolačné práce</u><br><b>Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu</b><br>Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr, do 50 mm<br><br>- rezanie a vyčistenie škáry | m<br>m   | 343,6<br>343,6 |
| 3      | 45.11.23               | 01060203      | 0106020301 | <u>Rekultivačné práce</u><br><b>Premiestnenie vodorovné do 5 000 m</b><br>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4<br>- odvoz ornice z odhumusovania TZ na dočasnú skládku            | m3<br>m3 | 121,4<br>121,4 |
| 4      |                        | 01060700      | 0106070007 | <b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b><br>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4<br>- oronica z trvalého záberu                                 | m3<br>m3 | 121,4<br>121,4 |
| 5      | 45.11.24               | 01020101      | 0102010101 | <u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u><br><b>Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice</b><br>Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2<br>- odhumusovanie trvalého záberu ,           | m3<br>m3 | 121,4<br>121,4 |
| 6      |                        | 01030201      | 0103020107 | <b>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm</b><br>Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4<br>ryha pre pätku opevnenia: $0,6 \cdot 0,78 \cdot (18,091 + 18,082) =$                                                   | m3<br>m3 | 16,9<br>16,9   |
| 7      |                        | 01030202      | 0103020207 | <b>Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm</b><br>Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr, horniny 1-4<br>- ryha pre schodisko<br><br>$4,61 \cdot 1 \cdot 2 =$                                                        | m3<br>m3 | 9,2<br>9,2     |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

*Cesta I/75 Šaľa - obchvat*

**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                           | M,j,      | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |              |
| 8      |                        | 01040302      |            | <b>Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>m3</b> | <b>364,8</b> |
|        |                        |               | 0104030205 | Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých<br>- násyp medzi krídlami opôr (po koniec prechodovej oblasti):<br>15,1*12,16+14,8*12,241=<br>364,78                                                                                                   | m3        | 364,8        |
| 9      |                        | 01040100      |            | <b>Konštrukcie z hornín - skládky</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>m3</b> | <b>331,5</b> |
|        |                        |               | 0104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr,horniny 1-4<br>do 5km<br>nad 5km<br>305,36<br>Spolu: 331,51                                                                                                                                                                                                     | m3        | 331,5        |
| 10     |                        | 01060203      |            | <b>Premiestnenie vodorovné do 5 000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m3</b> | <b>26,1</b>  |
|        |                        |               | 0106020301 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4<br>- dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj,101-00<br><br>- bilancia na objekte:<br>- zemina vykopaná:<br>výkop: odkopávky, jamy, ryhy<br>26,15<br>Spolu: 26,15<br>prebytok: 26,15 | m3        | 26,1         |
| 11     |                        | 01060204      |            | <b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m3</b> | <b>305,4</b> |
|        |                        |               | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4<br>- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (prebytočná a nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):<br>- zemina vykopaná:<br>vývrt<br>305,36                                                       | m3        | 305,4        |
| 12     |                        | 01060700      |            | <b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m3</b> | <b>305,4</b> |
|        |                        |               | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4<br>- zemina z vrtov pilot:<br>305,36<br>Spolu: 305,36                                                                                                                                                 | m3        | 305,4        |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M,j,     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |
| 13     | 45.21.21               | 11010301      | 1101030103 | <b><u>Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic</u></b><br><b>Základy, dosky z betónu prostého</b><br>Základy, dosky z betónu prostého, tr, C 12/15 (B 15)<br>- podkladný betón pod prechodové dosky a opory:<br>opory<br>$(44,97+45,25)*0,1=$ 9,02<br>prechodové dosky<br>$(6,1*12,31+6,21*12,42)*0,1=$ 15,22<br>Spolu: 24,24                                                                                                                                        | m3<br>m3 | 24,2<br>24,2   |
| 14     |                        | 11010311      | 1101031101 | <b>Základy, dosky, debnenie tradičné</b><br>Základy, dosky, debnenie tradičné drevené<br>- debnenie pre podkladný betón pod opory a prechodové dosky:<br>O1, O2: $38,6*0,1+38,8*0,1=$ 7,74<br>- pod prechodové dosky:<br>$(1,7+3,21+12,23)*0,1+(2,6+12,107+1,3)*0,1=$ 3,31<br>Spolu: 11,05                                                                                                                                                                                   | m2<br>m2 | 11,1<br>11,1   |
| 15     |                        | 11050202      | 1105020207 | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového</b><br>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr, C 30/37 (B 35)<br>opory + záverný múr<br>opora1:<br>$4,98*16,135+1,72*16,135+0,185*12,163=$ 110,35<br>opora2:<br>$4,98*16,254+1,694*16,254+0,185*12,25=$ 110,75<br>- úložné bloky na oporách:<br>opora1:<br>$0,7*0,76*(0,252+0,388)*0,5*11=$ 1,87<br>opora2:<br>$0,7*0,76*(0,24+0,371)*0,5*11=$ 1,79<br>Spolu: 224,76 | m3<br>m3 | 224,8<br>224,8 |
| 16     |                        | 11050211      |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2       | 20,1           |

Stavba:  
Objekt  
Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**  
**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**  
**2141**

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M,j,     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |
| 17     |                        | 11050212      | 1105021101 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné drevené<br>- <i>úložný blok na oporách:</i><br><i>opora1:</i><br>$0,7*(0,252+0,388)*0,5*11*2+0,76*(0,252+0,388)*0,5*11*2=$<br><i>opora2:</i><br>$0,7*(0,24+0,371)*0,5*11*2+0,76*(0,24+0,371)*0,5*11*2=$<br><div style="text-align: right;">10,28</div> <div style="text-align: right;"><u>9,81</u></div> <div style="text-align: right;">Spolu: 20,09</div>                                                                                                                             | m2       | 20,1           |
|        |                        |               | 1105021201 | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov</b><br>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených<br><i>opora 1:</i><br>$(5,28+1,78)*2+1,95*16,135+0,853*12,163+0,32*12,163+3,633*12,163+4,701*(0,63+3,34)+2,89*16,135=$<br><i>opora 2:</i><br>$(5,31+1,76)*2+1,95*16,25+0,853*12,25+0,32*12,25+3,6*12,25+4,67*(0,64+3,364)+2,87*16,25=$<br><div style="text-align: right;">169,33</div> <div style="text-align: right;"><u>169,63</u></div> <div style="text-align: right;">Spolu: 338,96</div> | m2<br>m2 | 339,0<br>339,0 |
| 18     |                        | 11050221      | 1105022106 | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele</b><br>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele 10505<br><i>v množstve je vykázaná aj výstuž v krídlach</i><br><i>opora 1:</i><br><i>opora 2:</i><br><div style="text-align: right;">18,30</div> <div style="text-align: right;"><u>19,10</u></div> <div style="text-align: right;">Spolu: 37,40</div>                                                                                                                                   | t<br>t   | 37,4<br>37,4   |
| 19     |                        | 11050302      | 1105030207 | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového</b><br>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového, tr, C 30/37 (B 35)<br><i>opora1:</i><br>$12,205*0,6+8,876*0,6+8,57*0,3+12,21*0,6=$<br><i>opora2:</i><br>$15,81*0,6+12,204*0,6+12,203*0,6+10,77*0,3=$<br><div style="text-align: right;">22,55</div> <div style="text-align: right;"><u>27,36</u></div> <div style="text-align: right;">Spolu: 27,36</div>                                                                                             | m3<br>m3 | 27,4<br>27,4   |
| 20     |                        | 11050312      | 1105031201 | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie z dielcov</b><br>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie z dielcov drevených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2<br>m2 | 192,6<br>192,6 |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                     | M,j      | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                             |          |              |
| 21     | 11050602               | 1105060208    |            | opora1:<br>$12,205*2+8,88*2+6,77*0,6+5,72*0,6+12,21*2+6,76*0,6+8,6+3,154*0,3=$ 87,69                        | m3<br>m3 | 50,9<br>50,9 |
|        |                        |               |            | opora2:<br>$15,81*2+12,204*2+12,203*2+7,77*0,6+6,73*0,6+6,73*0,6+10,76+3,155*0,3=$ 104,88                   |          |              |
|        |                        |               |            | Spolu: 192,56                                                                                               |          |              |
|        |                        |               |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového</b>                                 |          |              |
| 22     | 11050612               | 1105061201    |            | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr, C 35/45                           | m2<br>m2 | 33,1<br>33,1 |
|        |                        |               |            | rímasy š. 3,35m: $0,79*53,96=$ 41,01                                                                        |          |              |
|        |                        |               |            | rímasy š. 0,8m: $0,183*53,91=$ 9,87                                                                         |          |              |
|        |                        |               |            | Spolu: 50,88                                                                                                |          |              |
| 23     | 11050613               | 1105061303    |            | <b>PP vlákna do betónu: 0,9kg/m3</b>                                                                        | m2<br>m2 | 33,1<br>33,1 |
|        |                        |               |            | <i>Poznámka: vodorovný povrch ríms upraviť striážou</i>                                                     |          |              |
|        |                        |               |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov</b>                                 |          |              |
|        |                        |               |            | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov drevených                              |          |              |
| 24     | 11050621               | 1105062106    |            | rímasy š. 3,35m: $0,25*53,96+0,76*6=$ 18,05                                                                 | t<br>t   | 7,8<br>7,8   |
|        |                        |               |            | rímasy š. 0,8m: $0,26*53,91+0,18*6=$ 15,10                                                                  |          |              |
|        |                        |               |            | Spolu: 33,15                                                                                                |          |              |
|        |                        |               |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele</b>                         |          |              |
| 25     | 11080102               | 1108010206    |            | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505                          | m3<br>m3 | 44,1<br>44,1 |
|        |                        |               |            | rímasy š. 3,35m: 6,65                                                                                       |          |              |
|        |                        |               |            | rímasy š. 0,8m: 1,17                                                                                        |          |              |
|        |                        |               |            | Spolu: 7,82                                                                                                 |          |              |
| 25     | 11080102               | 1108010206    |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového</b>              | m3<br>m3 | 44,1<br>44,1 |
|        |                        |               |            | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr, C 25/30 (B 30) |          |              |
|        |                        |               |            | opora 1: $6,04*0,3*12,12=$ 21,96                                                                            |          |              |

Stavba:  
Objekt  
Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**  
**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**  
**2141**

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M,j, | Množstvo |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| 26     |                        | 11080111      |            | opora 2: $6,04*0,3*12,21=$<br><div>Spolu: <u>22,12</u><br/><u>44,09</u></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 14,9     |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 27     |                        | 11080121      | 110801101  | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné drevené<br>opora 1: $(6,36+6,34+12,11)*0,3=$<br>opora 2 : $(6,39+6,39+12,22)*0,3=$<br><div>Spolu: <u>7,44</u><br/><u>7,50</u><br/><u>14,94</u></div>                                                                                                                            | m2   | 14,9     |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 28     |                        | 11080202      | 1108012106 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele 10505<br>$2,593+2,593=$<br><div>Spolu: <u>5,19</u></div>                                                                                                                                                                                                               | t    | 5,2      |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 29     |                        | 11080212      | 1108020208 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr, C 35/45 (B 45)<br>spriahajúca doska: $3,211*42,41=$<br>priechnik 1: $21,7*2,211-0,676*11*0,95$<br>priechnik 2: $21,76*2,217-11*0,676*0,95$<br><div>Spolu: <u>136,18</u><br/><u>40,91</u><br/><u>41,18</u><br/><u>218,27</u></div>                                             | m3   | 218,3    |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 30     |                        | 11080213      | 1108021201 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov drevených<br>spriahajúca doska: $(0,24*53,96+0,24*53,91)=$<br>priechnik 1: $(16,132+1,417+1,418)*2,211+2,276*10+10,91+7,8$<br>priechnik 2: $(16,244+1,426+1,427)*2,211+2,276*10+7,84+12,93=$<br><div>Spolu: <u>25,89</u><br/><u>83,41</u><br/><u>85,75</u><br/><u>195,05</u></div> | m2   | 195,0    |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**

**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M,j, | Množstvo |
|--------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
| 31     |                        | 11080221      | 1108021301 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované drevené<br><i>spriahajúca doska: <math>0,513*10*39,55+0,335*39,55+0,08*39,55=</math></i> 219,30                                                                                                                                                                         | m2   | 219,3    |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 26,3     |
|        |                        |               | 1108022106 | Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele B500B<br><i>spriahajúca doska: 21,46</i><br><i>priečniky 1,2: <math>2,426+2,461=</math></i> 4,89                                                                                                                                                                 | t    | 26,3     |
| 32     |                        | 15020402      |            | <i>Spolu: 26,34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
|        |                        |               |            | <b>Múry, rímasy z dielcov železobetónových</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 2,6      |
| 33     |                        | 15080209      | 15020402   | Múry, rímasy z dielcov železobetónových<br>- <i>prefabrikovaná rímasy z polymérbetónu</i><br>$(53,96+53,91)*0,04*0,6=$ 2,59                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 2,6      |
|        |                        |               |            | - <i>kotvenie prefabrikovaných rím - súbor lepených kotiev a ostatného materiálu (viď. príl. Výkres tvaru a výstuže rím), vrátane vŕtania, lepenia a ostatných potrebných činností pre kotvenie: <math>418,36+566,67=985,03\text{kg}</math></i>                                                                                                              |      |          |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých - spínaných</b>                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 310,2    |
| 34     |                        | 21080407      | 15080209   | Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých - spínaných<br>- <i>objem betónu nosníkov (m3): <math>0,676*11*41,72=</math></i> 310,23<br><i>jedná sa o dodatočne predpäté prefabrikáty, s požadovanými úpravami (viď. PD)</i><br><i>osadenie, dodávka, vrátane všetkých potrebných zariadení a konštrukcií</i> | m3   | 310,2    |
|        |                        |               |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks   | 22,0     |
| 35     |                        | 21200116      | 2108040702 | Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 2,5 MN<br>- <i>všesmerné 2,0MN</i>                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 22,0     |
|        |                        |               |            | <b>Podkladné,a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 149,0    |

Stavba:  
Objekt  
Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**  
**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**  
**2141**

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                     | M,j, | Množstvo |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 36     |                        | 21200241      | 21200116   | Podkladné,a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku<br>- <i>prechodový klin za oporami, krídlami</i><br><i>opora 1 a 2: 5,95*12,12+6,3*12,21=</i> 149,04                                                                | m3   | 149,0    |
|        |                        |               |            | <b>Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón</b>                                                                                                                                                                                 | m2   | 13,2     |
| 37     |                        | 21250106      | 21200241   | Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón<br>- <i>plastmalta pod mostnými ložiskami: 0,5*0,6*11*2*2=</i> 13,20                                                                                                                   | m2   | 13,2     |
|        |                        |               |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové</b>                                                                                                                                                                                                             | m    | 107,9    |
| 38     |                        | 21250206      | 2125010602 | Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradľové<br><i>zábradľové zvodidlo H2 54,015+53,905=</i> 107,92<br>- <i>vrátane ukotvenia</i><br>- <i>vrátane povrchovej úpravy</i><br>- <i>vrátane krytiel</i>                                                  | m    | 107,9    |
|        |                        |               | 21250206   | <b>Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové</b><br>Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové<br>- <i>dĺžka zábradlia</i> 54,00<br>- <i>vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy</i><br>- <i>vrátane krytiel</i>                                               | m    | 54,00    |
| 39     |                        | 21250320      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače</b>                                                                                                                                                                                               | ks   | 14,0     |
|        |                        |               | 21250320   | Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače<br>- <i>odvodňovač 6ks+8ks=</i> 14,00<br>- <i>odvodňovacie (odvetrávacie) tvarovky súčasťou položky 1ks+ zvislé napojenie rúrkou IPE 50 dl.1,35m</i>                                                 | ks   | 14,0     |
| 40     |                        | 21250321      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie</b>                                                                                                                                                                                     | m    | 97,0     |
|        |                        |               | 21250321   | Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie<br>- <i>kompletné zriadenie odvodňovacieho systému v zmysle PD (HDPE UV stabilizované DN200mm) vodorovný zvod a zvislé od odvodňovačov:</i><br><i>2*(37,6+3,2)m+priem.1,1m*14ks=</i> 97,00 | m    | 97,0     |
| 41     |                        | 21250422      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár</b>                                                                                                                                                                                 | m2   | 13,6     |
|        |                        |               | 2125042204 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu<br>- <i>pružná vložka - polystyrén</i>                                                                                                                                   | m2   | 13,6     |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v ininďácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                              | M,j       | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                      |           |              |
| 42     |                        | 21250423      |            | - uloženie prechodovej dosky opory 1a 2: $(0,101+0,44)*(12,163+12,241)+0,102*4=$ 13,61               |           |              |
|        |                        |               |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár</b>                         | <b>m</b>  | <b>43,6</b>  |
|        |                        |               | 2125042301 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár z asfaltových pásov            | m         | 43,6         |
|        |                        |               |            | - opory - utesnenie pracovnej škáry opory a záverného múrika,detail B, príloha 5.1 a 5.2 (š.300mm)   |           |              |
|        |                        |               |            | $12,246+2,084+12,1576+2,07+1,25*6*2=$ 43,56                                                          |           |              |
| 43     |                        | 21250424      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár</b>                       | <b>m</b>  | <b>86,5</b>  |
|        |                        |               | 2125042402 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf. zálievkou modifikovanou | m         | 25,8         |
|        |                        |               |            | - medzi prechodovou doskou a oporou, detail A, príloha 10.6 : $12,93+12,84=$ 25,77                   |           |              |
|        |                        |               | 2125042403 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom        | m         | 34,9         |
|        |                        |               |            | $16,132+0,635+0,635+16,245+0,64+0,64=$ 34,93                                                         |           |              |
|        |                        |               | 2125042405 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár gumovým pásikom              | m         | 25,8         |
|        |                        |               |            | - prechodové dosky $12,93+12,84=$ 25,77                                                              |           |              |
| 44     |                        | 21250426      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun</b>                   | <b>m</b>  | <b>32,4</b>  |
|        |                        |               | 2125042601 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 60 mm                 | m         | 32,4         |
|        |                        |               |            | celkový posun do 50mm : $16,14+16,25=$ 32,39                                                         |           |              |
|        |                        |               |            | - vrátane prekrytia v mieste rímsy (viď prílohu "Výkres MZ")                                         |           |              |
|        |                        |               |            | - vrátane odvodnenia mostných záverov (zberné nádoby, odvodňovacie rúrky)                            |           |              |
| 45     |                        | 21250833      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické</b>                                           | <b>ks</b> | <b>1,0</b>   |
|        |                        |               | 2125083302 | Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické, 1.pole do 500 m2                                | ks        | 1,0          |
| 46     |                        | 21250840      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót</b>                                    | <b>ks</b> | <b>18,0</b>  |
|        |                        |               | 21250840   | Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót                                           | ks        | 18,0         |
|        |                        |               |            | <b>poznámka: zaťažovacia skúška pilót je súčasťou položky zariadenia pilót</b>                       |           |              |
| 47     |                        | 21250907      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové</b>                                             | <b>m</b>  | <b>107,9</b> |

Stavba:  
Objekt  
Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**  
**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**  
**2141**

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M,j      | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |
| 48     | 45.22.20               | 61010101      | 21250907   | Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové<br>- súbor lepených kotiev ríms, vrátane vŕtania, lepenia a ostatných potrebných činností pre kotvenie časti rímsy v dĺžke 1 m<br>$53,96+53,91=$ 107,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m        | 107,9          |
|        |                        |               |            | <u>Izolačné práce proti vode</u><br><b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2       | 449,8          |
|        |                        |               | 6101010101 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej<br><i>1x penetračný a 2x asfaltový (vykazuje sa len 1x plocha na ktorej sa realizuje náterový systém)</i><br><i>prechodové dosky: <math>6,039*12,107+6,039*12,207=</math></i> 146,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2       | 146,8          |
|        |                        |               | 6101010102 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej<br><i>1x penetračný a 2x asfaltový (vykazuje sa len 1x plocha na ktorej sa realizuje náterový systém)</i><br><i>základ opory 1+záverný múr opory +kridla:</i><br>$0,5*16,135+4,41*12,157+4,62*2,07+6,764*0,6*3+12,21+6,21+12,196*3+6,17+0,89*0,64*3=$ 146,31<br><i>základ opory 2+záverný múr opory +kridla:</i><br>$0,5*16,245+4,4*12,245+4,61*2,085+0,85*0,64*3+6,74*0,6*3+12,26*3+6,6+12,24+6,6=$ 147,60<br><i>prechodové dosky: <math>0,3*(2*1,5+12,223)+0,3*(2*1,5+12,107)=</math></i> 9,10 | m2       | 303,0          |
| 49     |                        | 61010502      |            | Spolu: 303,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |
|        |                        |               | 6101050201 | <b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi</b><br>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej<br>asfaltové pásy - izolácia mostovky<br>$(0,85+3,4+15,255)*44,095+1*12,207+1*12,121=$ 884,40<br><i>je započítaný aj 1m pás izolácie na prechodových doskách a ochrana izolácie pod rímsami (2x)</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | m2<br>m2 | 884,4<br>884,4 |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M,j  | Množstvo |
|--------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|        | <b>45.23.12</b>        |               |            | <b><u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u></b>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| 50     |                        | 22030330      |            | <b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek</b>                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 975,4    |
|        |                        |               | 2203033004 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie<br><u>- spojovací postrek pod bitúmenové vrstvy 2x</u><br>42,41*11,5*2=                                                                                                                             | m2   | 975,4    |
| 51     |                        | 22030334      |            | <b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy posyp podkladu alebo krytu</b>                                                                                                                                                                                                             | m2   | 487,7    |
|        |                        |               | 2203033402 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy posyp podkladu alebo krytu predobalenou drvou<br>42,41*11,5=                                                                                                                                                                                  | m2   | 487,7    |
| 52     |                        | 22030641      |            | <b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový</b>                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 19,5     |
|        |                        |               | 2203064101 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I<br><u>- obrusná vrstva v hr. 40 mm</u><br>42,41*11,5*0,04=                                                                                                                                                               | m3   | 19,5     |
| 53     |                        | 22030643      |            | <b>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny</b>                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7      |
|        |                        |               | 2203064302 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, koberec drenážny z plastbetónu<br><br>- drenážny kanálik<br>42,41m*2*0,1*0,045=<br>- priečny drenážny kanálik<br>12,247*0,1*0,045=<br>- okolo odvodňovača:<br>(0,5*1,0-0,5*0,3)*0,045*14ks=<br>- v mieste odvodňovacej tvarovky:<br>3,14*0,25*0,25*0,045*7ks= | m3   | 0,7      |
|        |                        |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,38 |          |
|        |                        |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,06 |          |
|        |                        |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,22 |          |
|        |                        |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,06 |          |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**

**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                       | M,j                                                                      | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                |
| 54     |                        | 22030744      | 2203074406 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný<br>Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný hrubozrnný modifikovaný<br>- ochrana izolácie v hr, 45 mm<br>42,41*11,5*0,045=                                                      | Spolu: 0,72<br>m3<br>m3                                                  | 21,9<br>21,9   |
| 55     |                        | 22040752      | 2204075201 | Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka<br>Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka, s predtesnením<br>- medzi vozovkou a rímsou: 53,955+53,916=<br>- medzi vozovkou a obrubníkom :        | 21,95<br>m<br>m                                                          | 343,6<br>113,9 |
|        |                        |               | 2204075202 | Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka, bez predtesnenia<br>okolo odvodnovačov: 0,5*4*14ks=<br>pri MZ: (16,14+16,25)*2=<br>styk monolitická rímsa a prefabrikát rímsový: 53,955+53,916=<br>pracovne škáry rímasy:<br>8*(3,35+0,8)= | Spolu: 113,87<br>m<br>28,00<br>64,78<br>107,87<br>29,05<br>Spolu: 229,70 | 229,7          |
| 56     |                        | 22250185      | 2225018501 | Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , kompozitné<br>Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kompozitné, mostov a múrov<br>- pri obslužnom schodisku, výplň lanková<br>vrátane uchytania<br>1,17*6+1,395*5=                                                                            | m<br>m<br>14,00                                                          | 14,0<br>14,0   |
| 57     |                        | 22250465      | 22250465   | Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá<br>Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá<br>2+2=                                                                                                                              | ks<br>ks<br>4,00                                                         | 4,0<br>4,0     |
| 58     |                        | 22250570      |            | Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky                                                                                                                                                                                                  | ks                                                                       | 3,0            |

*Klasifikácia stavby:*

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M,j,     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |
| 59     |                        | 22250671      | 22250570   | Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky<br><i>vzťažný bod</i> 1,00<br><i>pozorovací bod</i> 2,00<br><b>Spolu:</b> 3,00<br><br>- do ceny započítat:<br>klincová značka 10ks<br>čapová značka 2ks                                                                                                                 | ks       | 3,0            |
|        |                        |               | 2225067101 | Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer<br>- evidenčné číslo mosta 2,00                                                                                                                                                                                                                                                      | ks<br>ks | 2,0<br>2,0     |
| 60     |                        | 22250980      | 2225098001 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové<br>Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové<br>- úprava za rímsou na oporách: 4*1,5= 6,00                                                                                                                                                                                                  | m<br>m   | 6,0<br>6,0     |
| 61     |                        | 22250981      | 2225098101 | Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové<br>Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové<br>- úprava za rímsou na oporách: 3,56+3,67+3,13+4,17= 14,53                                                                                                                                                                                       | m<br>m   | 14,5<br>14,5   |
| 62     |                        | 22251161      | 2225116102 | Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic<br>Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š, nad 500 mm<br>- na svahovom kuželi: 2*7,64= 15,28                                                                                                                                                                      | m<br>m   | 15,3<br>15,3   |
| 63     |                        | 22251489      | 2225148901 | Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, brúsenie,zdrsnenie<br>Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, brúsenie,zdrsnenie<br>cementobetónového krytu<br>- obrokovanie mostovky a časti prechod, dosky pred pokládkou izolácie, vr, odvozu<br>uvoľneného materiálu na skládku<br>15,255*44,095+1*12,207+1*12,121= 697,00 | m2<br>m2 | 697,0<br>697,0 |
| 64     |                        | 22251592      | 22251592   | Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch<br>Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch<br>- očistenie povrchu mostovky po obrokovaní<br>15,255*44,095+1*12,207+1*12,121= 697,00                                                                                                                                  | m2<br>m2 | 697,0<br>697,0 |
| 65     | 45.24.12               | 11200101      |            | <u>Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u><br>Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého                                                                                                                                                                                                  | m3       | 39,7           |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

**Cesta I/75 Šaľa - obchvat**

**203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250**

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M,j      | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |
| 66     |                        | 11210201      | 1120010106 | Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu простého, tr. C 25/30 (B 30)<br>- podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa: $0,1 * plocha\ dlažby$ 0,73<br>- podkladný betón hr.0,15m pod dlažbu z lomového kameňa: $0,15 * plocha\ dlažby\ pod\ mostom$ 38,97<br><br>Spolu: 39,70                                 | m3       | 39,7           |
|        |                        |               | 1121020106 | <b>Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu простého</b><br>Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu простého, tr. C 25/30 (B 30)<br>pätká pre opevnenie lomovým kameňom<br>$0,511 * (18,091 + 18,082) =$ 18,48                                                                                                    | m3<br>m3 | 18,48<br>18,48 |
| 67     |                        | 11210211      | 1121021101 | <b>Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné</b><br>Spevnené plochy, pätky, opevnenie, debnenie tradičné drevené<br>debnenie pätky pre opevnenie lomovým kameňom (pätká vyčnievajúca nad terénom)<br><br>$0,4 * 2 * (18,091 + 18,082) =$ 28,94                                                               | m2<br>m2 | 28,94<br>28,94 |
| 68     |                        | 31210303      | 3121030302 | <b>Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa</b><br>Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu<br>spevnenie hr. 15 cm - úprava plôch za rímsami na oporách<br>$2,746 + 0,856 + 2,02 + 1,653 =$ 7,28<br>spevnenie hr. 15 cm - pod mostom<br>$6,305 * 18,091 + 8,06 * 18,082 =$ 259,80<br>Spolu: 267,08 | m2<br>m2 | 267,1<br>267,1 |
| 69     | 45.25.10               | 03050111      | 0305011101 | <u>Lešenárske práce</u><br><b>Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov</b><br>Ochranné konštrukcie, zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice 15°<br>- dočasné zábradlie na nosnej konštr. počas výstavby mosta: $2 * 42,41 =$ 84,82                      | m<br>m   | 84,8<br>84,8   |
| 70     | 45.25.21               | 02010104      |            | <u>Špeciálne základové práce</u><br><b>Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom ťaženým</b>                                                                                                                                                                                   | m3       | 0,2            |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M,j      | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |
| 71     |                        | 02020671      | 0201010401 | Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým drobným rozptylová šachta 2*0,1m3                                                                                                                                                                                                                              | m3       | 0,2            |
|        |                        |               |            | Spolu: 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |
| 72     |                        | 02040222      | 0202067104 | Vrty pre pilóty, tr,horniny I, D do 1200 mm<br>- vrt: 2*(15m*9ks)=<br>vývrt (m3): $\pi() * 0,6^2 * (2*15*9) = 305,36m^3$                                                                                                                                                                                                                                  | m<br>m3  | 270,0<br>270,0 |
|        |                        |               | 0204022202 | Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový<br>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30<br>$\pi() * 0,6^2 * (2*15*9) = 305,36$                                                                                                                                                                     | m3<br>m3 | 305,4<br>305,4 |
| 73     |                        | 02040223      | 0204022202 | systemová zaťažovacia skúška pilót - započítať do jedn. ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |
|        |                        |               | 0204022304 | Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž<br>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505<br>$1,132*9*2 = 20,38$                                                                                                                                                                                | t<br>t   | 20,4<br>20,4   |
| 74     | 45.25.32               | 11090202      |            | <u>Ostatné betonárske práce</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |
|        |                        |               | 1109020206 | Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového<br>Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr, C 25/30 (B 30)<br>- betón obslužného schodiska<br>$2,75*0,95+1,5*0,1*2+0,32*0,6*0,1*5+0,16*0,1*0,6*2+2,67*0,95+1,42*0,1*2+0,32*0,1*0,6*4+0,16*0,1*0,6*2 = 5,94$<br>- podkladný betón pod obslužné schodisko:<br>$(0,67+0,64)*0,95 = 1,24$ | m3<br>m3 | 7,2<br>7,2     |
| 75     |                        | 11090211      |            | Spolu: 7,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |
|        |                        |               | 1109021101 | Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné<br>Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené<br>- zriadenie a odstránenie<br>$0,75*22*0,187+2*1,5+4,25*2+0,75*23*0,174+2*1,42+2*4,1+0,1*0,1*4 = 28,667$                                                                                                                               | m2<br>m2 | 28,7<br>28,7   |
| 76     |                        | 11090221      |            | Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t        | 0,1            |

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

203-00 Most na c. I/75 v inindácii v km 2,250

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                            | M,j,                       | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                |
| 77     |                        | 11200401      | 1109022107 | Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí<br><i>KARI sieť</i><br>$40,32\text{kg} + 47,52\text{kg} =$<br><b>Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého</b>                                                          | t<br>0,09                  | 0,1<br>0,2     |
|        |                        |               | 1120040106 | Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)<br><i>betónové zaistenie pod podkladným betónom žľaboviek vo svahu (kaskádová päťka)</i><br>$(0,096 * 0,6 + 0,078 * 0,6) * 2 =$                                              | m3<br>m3                   | 0,2<br>0,2     |
| 78     |                        | 11250701      | 1125070106 | <b>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého</b><br>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého tr, C 25/30 (B 30)<br><i>rozptylová šachta</i><br>$((0,6 * 0,1 * 0,7 * 2\text{ks} + 0,8 * 0,1 * 0,7 * 2\text{ks})) * 2\text{ks} =$ | 0,21<br>m3<br>m3           | 0,4<br>0,4     |
| 79     |                        | 11250711      | 1125071101 | <b>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie</b><br>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné<br><i>rozptylová šachta</i><br>$2 * (0,6 * 0,7 * 4 + 0,8 * 0,7 * 4) =$                                                                      | 0,39<br>m2<br>m2           | 7,8<br>7,8     |
| 80     | 45.44.23               | 84010807      | 8401080703 | <u>Maľby a nátery ostatných stavieb</u><br><b>Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová</b><br>Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek<br>- <i>zapečatenie mostovky</i><br><i>Pozn k výp.: šírka * dĺžka NK:</i>                | 7,84<br>m2<br>m2<br>646,93 | 646,9<br>646,9 |