

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                      | M.j.     | Množstvo           |
|--------|------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |
| 1      | 45.00.00               | 00000115      | 00000115   | <u>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u><br><b>Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy</b><br>Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy                                                                                                                                       | m3<br>m3 | 694,1<br>694,1     |
| 2      | 45.11.24               | 01030102      | 0103010207 | <u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u><br><b>Hĺbené vykopávky jám nezapažených</b><br>Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr, horniny 1-4<br>výkop po základovú škáru:<br>$(3+3,55)m^2 \cdot (42,83+51,3)m - (23+20+7) \cdot 0,9m \cdot 3,14 \cdot 0,45m^2 =$                        | m3<br>m3 | 587,9<br>587,9     |
| 3      |                        | 01030202      | 0103020207 | <b>Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm</b><br>Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr, horniny 1-4<br>- ryha pre schodisko                                                                                                                                                            | m3<br>m3 | 8,0<br>8,0         |
| 4      |                        | 01040302      | 0104030205 | <b>Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením</b><br>Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých<br><u>nakupovaný materiál:</u><br>- obsyp - fr. 0-8mm<br>$4,7m^2 \cdot 28m =$<br>- zásyp fr.0-32mm<br>$2 \cdot 28m^2 \cdot 28m =$ | m3<br>m3 | 1 699,6<br>1 699,6 |
| 5      |                        | 01040402      | 0104040207 | <b>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením</b><br>Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr, horniny 1-4<br>- zásyp okolo základov z výkopovej zeminy<br>$2,2m^2 \cdot 51,3m + 1,7m^2 \cdot 42,3m =$                                                                                 | m3<br>m3 | 184,8<br>184,8     |
| 6      |                        | 01060201      | 0106020101 | <b>Premiestnenie vodorovné do 100 m</b><br>Premiestnenie výkopku resp, rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr, horniny 1-4<br>- odvoz a dovoz zeminy na zásyp (okolo základov),,,,,,, 2xobjem<br>tam<br>späť                                                                                       | m3<br>m3 | 369,6<br>369,6     |
|        |                        |               |            | Spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 369,60             |

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.j.     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |
| 7      | 45.21.21               | 01060204      | 0106020401 | <b>Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m</b><br>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4<br>- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (prebytočná a nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):<br>$587,94\text{m}^3 - 184,77\text{m}^3 + 8\text{m}^3 =$ 411,10<br>- vývrt:<br>$(23+20+7)*8,9\text{m}*3,14*0.45\text{m}^2 =$ 282,95<br>Spolu: 694,05 | m3<br>m3 | 694,1<br>694,1 |
| 8      |                        | 01060700      | 0106070007 | <b>Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie</b><br>Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4<br>- zemina z výkopku na zásyp (naloženie na medziskládke)<br>- zemina z vrtov pilot:<br>184,80<br>282,95<br>Spolu: 467,75                                                                                                                  | m3<br>m3 | 467,8<br>467,8 |
| 9      |                        | 11010301      | 1101030103 | <u>Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc</u><br><b>Základy, dosky z betónu prostého</b><br>Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)<br>- podkladný betón pod základový pás+ oporný múr<br>$0,15\text{m}*1,9\text{m}*40,83\text{m} + 0,15\text{m}*1,9\text{m}*49,23\text{m} =$ 25,67                                                                                            | m3<br>m3 | 25,7<br>25,7   |
| 10     |                        | 11010311      | 1101031101 | <b>Základy, dosky, debnenie tradičné</b><br>Základy, dosky, debnenie tradičné drevené<br>- debnenie pre podkladný betón<br>$4*0,15\text{m}*1,9\text{m} + 2*0,15\text{m}*40,83\text{m} + 2*0,15\text{m}*49,23\text{m} =$ 28,16                                                                                                                                                                         | m2<br>m2 | 28,2<br>28,2   |
| 11     |                        | 11010102      | 1101010207 | <b>Základy, pásy z betónu železového</b><br>Základy, pásy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 37)<br>- pod oceľovú skruž:<br>$2,6\text{m}^2*(40,53+35,63)\text{m} =$ 198,02<br>- dobetonávka:<br>$0,06\text{m}^2*(40,53+35,63)\text{m} =$ 4,57<br>Spolu: 202,59                                                                                                                                       | m3<br>m3 | 202,6<br>202,6 |

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                             | M.j.                                                  | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |              |
| 12     |                        | 11010112      |            | <b>Základy, pásy, debnenie z dielcov</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>m2</b>                                             | <b>655,4</b> |
|        |                        |               | 1101011201 | Základy, pásy, debnenie z dielcov drevených<br>- pod oceľovú skruž:<br>$2 \cdot (2,05\text{m} + 1,05\text{m} + 1\text{m}) \cdot (40,53 + 35,63)\text{m} + 2,55\text{m} \cdot 2 \cdot 2 + 1,82\text{m} \cdot 2 \cdot 3 =$<br>- dobetonávka:<br>$2 \cdot 0,1\text{m} \cdot (40,53 + 35,63)\text{m} =$ | m2<br><br>640,17<br><br><u>15,23</u><br>Spolu: 655,40 | 655,4        |
| 13     |                        | 11010121      |            | <b>Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>t</b>                                              | <b>23,7</b>  |
|        |                        |               | 1101012106 | Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele<br>- pod oceľovú skruž - vykazané v položke výstuž opory<br>opora1: $4,42 + 4,42 + 3,78 =$<br>opora2: $2,86 + 4,42 + 3,78 =$                                                                                                                              | t<br><br>12,62<br><u>11,06</u><br>Spolu: 23,68        | 23,68        |
| 14     |                        | 11050602      |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>m3</b>                                             | <b>15,4</b>  |
|        |                        |               | 1105060208 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr, C 35/45<br>- stužujúci veniec<br>$2 \cdot 0,35\text{m} \cdot 22\text{m} =$                                                                                                                                                | m3<br><br>15,40                                       | 15,4         |
| 15     |                        | 11050612      |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>m2</b>                                             | <b>52,8</b>  |
|        |                        |               | 1105061201 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov drevených<br>$4 \cdot 0,6\text{m} \cdot 22\text{m} =$                                                                                                                                                                          | m2<br><br>52,80                                       | 52,8         |
| 16     |                        | 11050621      |            | <b>Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>t</b>                                              | <b>1,6</b>   |
|        |                        |               | 1105062106 | Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505                                                                                                                                                                                                                  | t<br><br>1,585                                        | 1,585        |
| 17     |                        | 21080513      |            | <b>Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu klenbového</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>m</b>                                              | <b>35,1</b>  |
|        |                        |               | 21080513   | Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu klenbového<br>- kompletne dodanie, vrátane povrchovej úpravy, montáže a montážnych prostriedkov                                                                                                                                            | m                                                     | 35,1         |
| 18     |                        | 21250422      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>m2</b>                                             | <b>13,0</b>  |

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                     | M.j.      | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |
| 19     | 45.22.20               | 21250423      | 2125042204 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu<br>- pružná vložka - polystyrén hr. 20mm<br>5*2,6m2=                                                                                                     |           | 13,0         |
|        |                        |               |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár</b>                                                                                                                                                                | <b>m</b>  | <b>40,0</b>  |
|        |                        |               | 2125042301 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár z asfaltových pásov<br>- opory - utesnenie pracovnej škáry (š.300mm, š.500mm)<br>10*4m=                                                                               | m         | 40,0         |
| 20     |                        | 21250424      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár</b>                                                                                                                                                              | <b>m</b>  | <b>78,9</b>  |
|        |                        |               | 2125042401 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou<br>2*22m=                                                                                                                                      | m         | 44,0         |
|        |                        |               | 2125042403 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom<br>- tmel tesniaci a vyrovnávací<br>5*5,2m=                                                                                                   | m         | 26,0         |
| 21     |                        | 21250840      | 2125042405 | Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár gumovým pásikom<br>5*1,77m=                                                                                                                                         | m         | 8,9          |
|        |                        |               |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót</b>                                                                                                                                                                           | <b>ks</b> | <b>50,0</b>  |
|        |                        |               | 21250840   | Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky integrity pilót<br><i>poznámka: zaťažovacia skúška pilót je súčasťou položky zariadenia pilót</i>                                                                                                | ks        | 50,0         |
| 22     |                        | 61010101      |            | <u>Izolačné práce proti vode</u>                                                                                                                                                                                                            |           |              |
|        |                        |               |            | <b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi</b>                                                                                                                                                       | <b>m2</b> | <b>314,4</b> |
|        |                        |               | 6101010101 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej<br>1x penetračný a 2x asfaltový (vykazuje sa len 1x plocha na ktorej sa realizuje náterový systém)<br>0,4m*(40,53+35,63)m+0,65m*13,28m= | m2        | 39,1         |
|        |                        |               | 6101010102 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej                                                                                                                                            | m2        | 275,3        |

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                      | M.j.      | Množstvo     |
|--------|------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                              |           |              |
| 23     | 45.23.12               | 61010103      |            | 1x penetračný a 2x asfaltový (vykazuje sa len 1x plocha na ktorej sa realizuje náterový systém)<br>2,76m*(40,53+35,63)m+4,9m*13,28m= 275,27                                  |           |              |
|        |                        |               |            | <b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami</b>                                                                                                    | <b>m2</b> | <b>405,0</b> |
|        |                        |               | 6101010301 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche vodorovnej<br>- fólia nad obsypom<br>HDPE folia 2mm<br>18m*22,5m= 405,00                        | m2        | 405,0        |
| 24     |                        | 61010105      |            | <b>Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami</b>                                                                        | <b>m2</b> | <b>810,0</b> |
|        |                        |               | 6101010501 | Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej<br>- geotextília nad a pod fóliou<br>2*18m*22,5m= 810,00 | m2        | 810,0        |
|        |                        |               |            | <a href="#">Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</a>                                                               |           |              |
| 25     |                        | 22250162      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové</b>                                                                                                                              | <b>m</b>  | <b>65,0</b>  |
|        |                        |               | 2225016202 | Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné<br>- lankové okolo skruže, vrátane betónových pätiiek a kotvenia<br>(31+34)m= 65,00                                         | m         | 65,0         |
| 26     |                        | 22250185      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, zábradlie , kompozitné</b>                                                                                                                        | <b>m</b>  | <b>12,4</b>  |
|        |                        |               | 2225018501 | Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kompozitné, mostov a múrov<br>- pri obslužnom schodisku<br>vrátane uchytenia<br>(6,5+5,9)m= 12,40                                          | m         | 12,4         |
| 27     |                        | 22250570      |            | <b>Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky</b>                                                                                          | <b>ks</b> | <b>3,0</b>   |

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                                            | M.j.     | Množstvo       |
|--------|------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                |
| 28     | 45.25.21               | 22251161      | 22250570   | Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky<br>- kompletne zariadenie<br><i>vzťažný bod</i> 1,00<br><i>pozorovací bod</i> 2,00<br><i>Spolu:</i> 3,00<br><br>- do ceny započítat:<br><i>odrazný štítok 15ks</i><br><i>čapová značka 4ks</i>                        | ks       | 3,0            |
|        |                        |               | 2225116102 | <b>Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic</b><br>Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š, nad 500 mm<br>- na vstupe a výstupe (oblúk) 44,00<br>- na svahovom kuželi: 44,30<br><i>Spolu:</i> 88,30<br><br>- vrátane podkladného betónu C12/15 hr. 100mm  | m<br>m   | 88,3<br>88,3   |
|        |                        |               |            | <b>Špeciálne základové práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |
|        |                        |               | 02010205   | <b>Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z ílu</b><br>Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z ílu<br>- ílové tesnenie pod drenážnou rúrkou za základom 1 a za základom 2<br>0,5m2*49,23m+0,45m2*40,53m= 42,85                  | m3<br>m3 | 42,85<br>42,85 |
| 30     |                        | 02010309      | 0201030906 | <b>Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického</b><br>Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 160 mm<br>- drenážna rúrka DN160 plávajúcej izolácie 41,80<br>- drenážna rúrka DN160 prechodovej oblasti 93,10<br><i>Spolu:</i> 134,90 | m<br>m   | 134,9<br>134,9 |
|        |                        |               | 02010104   | <b>Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým</b><br>Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým drobným<br><i>obsyp drenážky</i><br>- drenážna rúrka DN160 plávajúcej izolácie 0,84                | m3<br>m3 | 4,3<br>4,3     |

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

Klasifikácia stavby:

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                                                                                                                     | M.j.                           | Množstvo           |
|--------|------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                    |
| 32     |                        | 02020671      | 0202067104 | - drenážna rúrka DN160 prechodovej oblasti<br>- rozptylová šachta - výplň<br>8*0,2m3                                                                                                                                                                                        | 1,86<br><br>1,60<br>4,30       |                    |
|        |                        |               |            | Spolu:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                    |
| 33     |                        | 02040222      | 0204022203 | <b>Vrty pre pilóty, tr,horniny I</b><br>Vrty pre pilóty, tr,horniny I, D do 1200 mm<br>- vrt:<br>vývrt (m3):                                                                                                                                                                | m<br>m<br><br>445,00<br>282,95 | 445,0<br>445,0     |
|        |                        |               |            | <b>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový</b><br>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 30/37<br>(23+20+7)*8m*3,14*0.45m^2=<br>systémová zaťažovacia skúška pilót - započítat' do jedn. ceny                        | m3<br>m3<br><br>254,34         |                    |
| 34     |                        | 02040223      | 0204022304 | <b>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž</b><br>Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž 10 505<br>(23+20+7)*0,7t=                                                                                               | t<br>t<br><br>35,00            | 35,0<br>35,0       |
| 35     |                        | 02060905      | 0206090501 | <b>Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou</b><br>Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou, sklon do 1:5<br>ohybná jednoosová geomreža v zásype:<br>2*(3,93+4,3+4,8+5,1+4,9)m*28m= | m2<br>m2<br><br>1 289,68       | 1 289,7<br>1 289,7 |
| 36     | 45.25.32               | 11020902      | 1102090207 | <b>Ostatné betonárske práce</b><br><b>Múry oporné a zárubné z betónu železového</b><br>Múry oporné a zárubné z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)<br>2,55m2*13,28m+15,76m2*0,7m=                                                                                         | m3<br>m3<br><br>44,896         | 44,9<br>44,896     |
| 37     |                        | 11020912      | 1102091201 | <b>Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov</b><br>Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov drevených<br>(2,05m+2,05m)*13,28m+15,76m2*2+2,55m2+4m2=                                                                                                                       | m2<br>m2<br><br>92,52          | 92,5<br>92,5       |
| 38     |                        | 11020921      | 1102092106 | <b>Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele</b><br>Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele 10505                                                                                                                                                         | t<br>t                         | 5,6<br>5,6         |
| 39     |                        | 11090202      | 1109020206 | <b>Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového</b><br>Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr, C 25/30 (B 30)<br>- betón obslužného schodiska                                                                                                       | m3<br>m3                       | 6,0<br>6,0         |

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

204-00 Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300

2141

| Por.č. | Klasifikácia produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                                                                                                 | M.j.                     | Množstvo   |
|--------|------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|        |                        | položka       | podpoložka |                                                                                                                                                                         |                          |            |
| 40     |                        | 11090211      | 1109021101 | 4,9m3=<br>- podkladný betón pod obslužné schodisko:<br>1,1m3=<br><br>Spolu:                                                                                             | 4,90<br><br>1,10<br>6,00 |            |
|        |                        |               |            | Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné                                                                                                                      | m2                       | 20,7       |
|        |                        |               |            | Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné drevené<br>- zriadenie a odstránenie                                                                                 | m2                       | 20,7       |
| 41     |                        | 11090221      | 1109022107 | 6,76*2+(6,76-4,5)*2+0,16*37*0,45=20,7m3<br>Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele                                                                  | 20,70                    | t<br>0,1   |
|        |                        |               |            | Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zvarovaných sietí                                                                                        | t                        | 0,064      |
| 42     |                        | 11200401      | 1120040106 | KARI sieť<br>Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého                                                                                                      | 0,064                    | m3<br>1,2  |
|        |                        |               |            | Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)<br>betónové zaistenie pod podkladným betónom žľaboviek vo svahu (kaskádová päťka) |                          | m3<br>1,2  |
| 43     |                        | 11250601      | 1125060106 | 0,1m3*3*4ks=<br>Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého                                                                                     | 1,20                     | m3<br>2,1  |
|        |                        |               |            | Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30)<br>- výustný objekt (výustenie na svah a do priekopy)                            |                          | m3<br>2,1  |
| 44     |                        | 11250611      | 1125061101 | 0,5m2*0,6*7ks=<br>Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste                                                                                                      | 2,10                     | m2<br>9,5  |
|        |                        |               |            | Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné<br>- výustný objekt                                                                                 | m2                       | 9,5        |
| 45     |                        | 11250701      | 1125070106 | (0,5m2*2+0,6*0,6)*7 ks=<br>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého                                                                                   | 9,52                     | m3<br>1,6  |
|        |                        |               |            | Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého tr, C 25/30 (B 30)<br>rozptylová šachta                                                                      |                          | m3<br>1,57 |
| 46     |                        | 11250711      | 1125071101 | ((0,6*0,1*0,7*2ks+0,8*0,1*0,7*2ks))*8ks=<br>Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie                                                                           | 1,57                     | m2<br>31,4 |
|        |                        |               |            | Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné                                                                                                              | m2                       | 31,4       |

Stavba:

*Cesta I/75 Šaľa - obchvat*

Časť stavby:

**204-00** *Most na na c. I/75 pri hrádzi v km 2,300*

Klasifikácia stavby:

*2141*

| Por.č. | Klasifikácia<br>produkcie | Číslo položky |            | Výkaz konštrukcií a pracovných činností                                                   | M.j.  | Množstvo |
|--------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|        |                           | položka       | podpoložka |                                                                                           |       |          |
|        |                           |               |            | <i>rozptylová šachta</i><br>$8ks \cdot (0,6 \cdot 0,7 \cdot 4 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 4) =$ | 31,36 |          |