

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

208-00 Most na c. I/75 nad kanálom v km 9,390 00

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000115	00000115	<u>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u> Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3 m3	595,0 595,0
2	45.11.24	01020600	0102060007	<u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u> Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov, tr.horniny 1-4 <i>úprava dna koryta a brehov koryta na vtoku a výtoku</i> $(0,33*33,6)+(0,41*33,4)=$	m3 m3	24,8 24,8
3		01030102	0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr, horniny 1-4 <i>výkop po základovú škáru:</i> $13,9*39,4=$	m3 m3	547,7 547,7
4		01030201	0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 <i>ryha pre betónový prah</i> $(16,2+16,1)*0,45=$	m3 m3	14,5 14,54
5		01030202	0103020207	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr, horniny 1-4 <i>- ryha pre schodisko</i>	m3 m3	8,0 8,0
6		01040302	0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých <u>nakupovaný materiál:</u> - obsyp - fr. 0-8mm $(27,2-22,8)*32,1=$ - zásyp fr.0-32mm $(70*29)+((20,4+20,4)*0,5)=$	m3 m3	2 191,6 2 191,6
7		01060204	0106020401	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3 m3	595,0 595,0
				<i>Spolu:</i>	2 050,40 2 191,64	

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

208-00 Most na c. I/75 nad kanálom v km 9,390 00

Klasifikácia stavby:

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
8	45.21.21	11050602		- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (prebytočná a nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe): $24,8+547,7+14,5+8=$ 595,00		
			1105060208	<u>Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc</u> Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr, C 35/45 - stužujúci veniec $(15,9*2)*0,32=$ 10,18	m3 m3	10,2 10,18
9	45.22.20	11050612	1105061201	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie z dielcov drevených $15,9*0,4*2*2ks=$ 25,44	m2 m2	25,4 25,44
10		11050621	1105062106	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele 10505 1,21	t t	1,2 1,21
11	45.22.20	21080510	21080510	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu kruhového Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné oceľové profilu kruhového - kompletne dodanie, vrátane povrchovej úpravy, montáže a montážnych prostriedkov	m m	37,0 37,0
12		61010103	6101010301	<u>Izolačné práce proti vode</u> Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami na ploche vodorovnej - fólia nad obsypom HDPE folia 2mm $14,3*20,3=$ 290,29	m2 m2	290,3 290,3
13		61010105		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	940,1

Klasifikácia stavby:

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
14	45.23.12	22250162	6101010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche vodorovnej - geotextília nad a pod fóliou 2*290,29m2=	m2	580,6
			6101010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami na ploche zvislej - geotextília okolo skruže 32,1*11,2=	m2	359,5
				<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
				Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	29,0
15		22250185	2225016201	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, mostov a múrov - na vstupe a výstupe (kotvené do stuhujúceho венca): 14,5*2= vrátane uchytenia	m	29,0
			2225018501	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kompozitné, mostov a múrov - pri obslužnom schodisku vrátane uchytenia (6,5+5,9)m= vrátane uchytenia	m	12,4
16		22250570		Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	ks	3,0
			22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky - kompletne zariadenie vzťahný bod pozorovací bod - do ceny započítat: odrazný štítok 25ks	ks	3,0
					Spolu:	3,00

Klasifikácia stavby:

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
17	45.24.12	22251161	2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š, nad 500 mm - na vstupe a výstupe (oblúk): 28,7*2= 57,40 - sklz na svahovom kuželi: 32,00 Spolu: 89,40 - vrátane podkladného betónu C12/15 hr. 100mm	m m	89,4 89,4
18		11200101	1120010106	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr, C 25/30 (B 30) - podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa: 0,2*plocha dlažby 62,24	m3 m3	62,2 62,24
19	45.25.21	11200201	1120020106	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) betónový prah v koryte 0,5*0,9*(16,1+16,2)= 14,54	m3 m3	14,5 14,54
20		11200211	1120021101	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, debnenie tradičné drevené prah v koryte na začiatku a konci úpravy 0,3*(16,1+16,2)= 9,69	m2 m2	9,7 9,7
21		31210303	3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu spevnenie lomovým kameňom hr. 20 cm opevnenie pred/za 33,6+33,4= 67,00 opevnenie pod 6,6*37= 244,20 Spolu: 311,20	m2 m2	311,2 311,2
22		02010203		Špeciálne základové práce Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva dreveného	m3	346,7

Stavba:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Časť stavby:

208-00 Most na c. I/75 nad kanálom v km 9,390 00

Klasifikácia stavby:

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
23	45.25.32	02010309	0201020301	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva drveného fr. 16-32 mm lozko SD 0-32 8,8*39,4=	m3	346,7
				346,72		
			Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického	m	44,6	
24		02010104	0201030906	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D 160 mm - drenážna rúrka DN160 plávajúcej izolácie 22,3*2=	m	44,6
				44,60		
			Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	1,5	
25		02010553	0201010401	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým drobným obsyp drenážky - drenážna rúrka DN160 plávajúcej izolácie 44,6m*0,034m2=	m3	1,5
				1,52		
			Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	480,7	
26		11090202	0201055301	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílii geotextilia pod 39,4*12,2=	m2	480,7
				480,68		
				<u>Ostatné betonárske práce</u>		
27		11090211		Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	6,0
			1109020206	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr, C 25/30 (B 30) - betón obslužného schodiska 4,9m3=	m3	6,0
				- podkladný betón pod obslužné schodisko: 1,1m3=		
					Spolu:	1,10 6,00

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

208-00 Most na c. I/75 nad kanálom v km 9,390 00

2141

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
28		11090221		Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele	t	0,1
			1109022107	Schodiskové konštrukcie, stupne, výstuž z betonárskej ocele zo zvaraných sietí	t	0,064
				KARI sieť		0,064
29		11250601		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu простého	m3	1,2
			1125060106	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, z betónu простého tr. C 25/30 (B 30)	m3	1,2
				- výustný objekt (výústenie do opevnenia lomovým kameňom)		
				0,5m2*0,6*4ks=	1,20	
30		11250611		Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste	m2	5,4
			1125061101	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov a výuste, debnenie tradičné	m2	5,44
				- výustný objekt		
				(0,5m2*2+0,6*0,6)*4ks=	5,44	
31		11250701		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu простého	m3	0,8
			1125070106	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu простého tr, C 25/30 (B 30)	m3	0,78
				rozptylová šachta		
				((0,6*0,1*0,7*2ks+0,8*0,1*0,7*2ks))*4ks=	0,78	
32		11250711		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie	m2	15,7
			1125071101	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné	m2	15,7
				rozptylová šachta		
				4ks*(0,6*0,7*4+0,8*0,7*4)=	15,68	