

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000112		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	2 965,4
			00000112	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	2 965,4
2		00000115		Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	17,3
			00000115	Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	17,3
3		00000205		Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	súb	1,0
			00000205	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	súb	1,0
4	45.11.11	05030162		Demolačné práce Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 175,0
			0503016201	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*1,0=	m2	15,0
			0503016202	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta:	m2	2 160,0
5		05030261		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2 171,3
			0503026102	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*0,75=	m2	2 171,3
				Spolu:		11,25
6		05030264		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	2 171,3
			0503026402	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (.vrstva 20cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*0,75=	m2	2 171,3
				Spolu:		11,25
7		05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	2 965,4
			0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km - kamenivo z cesty: 2160m2*0,2*2,2=	t	2 965,4
						950,40

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
8		05090461		- bitúmeny z cesty: 15m2*0,181t/m2+2160m2*0,45t/m2= 974,72		
				- bitúmeny z frézovania: 15m2*0,103t/m2+15m2*0,128t/m2= 3,47		
				- betón z cesty: 2160*0,2*2,4t/m3= 1 036,80		
				<i>Spolu:</i> 2 965,38		
9		05090462	0509046103	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m m	15,0 15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17-20cm) - vytvorenie zazubenia 7,5+7,5= 15,00		
10		05090362	0509046201	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m m	110,0 95,0
				- škára pre elasticnú zálievku 65,00		
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1. a 2.vrstva (4+5cm)) - vytvorenie zazubenia		
				2*(7,5+7,5)= 30,00		
				<i>Spolu:</i> 95,00		
11	45.11.23	01040100	0509046202	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm	m	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia 7,5+7,5= 15,00		
12		01060203	0509036203	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm	m2 m2	30,0 15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1.vrstva 4cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*1,0m= 15,00		
			0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm	m2	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (2.vrstva 5cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*1,0m= 15,00		
11		01040100		<u>Rekultivačné práce</u>		
				Konštrukcie z hornín - skládky	m3	512,4
12		01060203	0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	512,4
				- ornica z odhumusovania na dočasnú skládku 512,40		
12		01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	868,4
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	868,4
				- odvoz ornice z odhumusovania na dočasnú skládku 512,40		
				- dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky 355,97		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
13	45.11.24	01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbany - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 - ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky plocha*0,1 a okružné plocha*0,2== - oronica z trvalého záberu Spolu 868,37	m3	868,4
14		01080501	0108050101	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na rovine - zatrávnenie v okružných križovatkách Spolu 868,37	m2	3 193,2
			0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu - zatrávnenie na svahu zemného telesa	m2	366,5
15		01080503	0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornice	m2	2 826,7
16		01080811	0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik na svahu - ošetrovanie trávnik po dobu v zmysle PD	m2	2 826,70
17		01020101	0102010101	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 - odhumusovanie trvalého záberu na ploche 1464m2, hr. 35cm	m3	3 193,20
18		01020400	0102040007	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. horniny 1-4 - nevhodný na spätné použitie: výkop v trase aktívna zóna	m3	3 193,20
19		01030102	0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4 odkal'ovacia nádrž 2ks*2,9*3,4= Spolu: 4 099,30	m3	512,4
					m3	512,4
					m3	512,40

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
20		01030302		Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	7,9
			0103030207	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	7,9
				oplotenie:		
				stĺpiky :		37,00
				vzpery		<u>15,00</u>
				ks spolu		52,00
				objem výkopov		7,88
21		01030401		Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	9,7
			0103040107	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných, tr. horniny 1-4	m3	9,7
				- vsakovacie studne		
				3,14*0,62*0,62*(4m*2ks)=		9,66
22		01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 146,4
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	4 146,4
				- dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00		4 129,16
				- depónia		<u>17,28</u>
				Spolu:		4 146,44
23		01040302		Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	2 839,3
			0104030205	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých	m3	2 839,3
				<u>nakupovaný materiál:</u>		
				- aktívna zóna v násype hr.50cm		526,30
				- aktívna zóna v záreze hr.50cm		<u>1 405,50</u>
				akt. zóna spolu:		1 931,80
				- násyp		<u>907,50</u>
				Celkom:		2 839,30
24		01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	4 129,2
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	4 129,2
				- dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00		
				- bilancia na objekte:		
				- zemina vykopaná:		

Klasifikácia stavby:

2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo	
		položka	podpoložka				
25	45.23.11	01060204	0106020401	výkop: odkopávky, jamy, ryhy..... 4 129,16 Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 <u>- odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):</u> odvoz zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ na trvalú skládku 9,40 odvoz zeminy z výkopu jám základov pre pätky oplatenia 7,88 Spolu: 17,28 Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ</i> 34ks*0,1m3/ks 3,40 2*1,5*2ks 6,00 odhad pätiiek stĺpikov a základov nosičov 9,40	m3 m3	17,3 17,3	
26		01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ</i> 34ks*0,1m3/ks 3,40 2*1,5*2ks 6,00 odhad pätiiek stĺpikov a základov nosičov 9,40	m3 m3	9,4 9,4	
27		01080101	0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	2 605,0	
28		01080102	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	1 717,0	
29		01080300	0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4 - zhutnenie podložia pod násyp	m2	2 427,0	
30		01080401	0108040101	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 (digitálne z priečných rezov) úprava svahov zárezu	m2	1 182,0	
31		01080402	0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	1 388,0	
32			22010104	22010104	<u>Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u> Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina výstup z počítača - <i>ostrovčeky</i>	m3 m3	900,8 900,8

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
33		22010204	22010204	40 (m2) 40*0,1 (m3) - <u>prstenec</u> ŠD hr.20cm 155 (m2) 155*0,2 (m3) - <u>vozovka</u> ŠD hr.20cm *3950m2= vývodná priečna drenážna vrstva pod krajnicou hr.15cm*505m2= <i>Spolu:</i>	 4,00 31,00 790,00 <u>75,75</u> 900,75	m3 m3 146,1 146,1
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina - spevnenie krajníc ŠD hr. 100 mm (nakupovaný materiál): 305 (m2) 305*0.1 (m3) - dosypávka krajníc: (nakupovaný materiál) pod spevnenou krajnicou <i>Spolu:</i>	 30,50 <u>115,60</u> 146,10	
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix zmesou spojív zo zemín získaných na mieste úprava pláne hydraulickým spojivom - sanácia 1A, hr. 500mm, 2343m2	 1 171,50	
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého výstup z počítača - <u>vozovka</u> 3760m2*0,17= CBGM C5/6 hr.17cm*plocha=	 639,20	
34		22020112	2202011201	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra spojív Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra spojív zo zemín získaných na mieste úprava pláne hydraulickým spojivom - sanácia 1A, hr. 500mm, 2343m2	 1 171,50	m3 m3 1 171,5 1 171,5
35		22020210	2202021004	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého výstup z počítača - <u>vozovka</u> 3760m2*0,17= CBGM C5/6 hr.17cm*plocha=	 639,20	m3 m3 639,2 639,2
36		22030329		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltrančný postrek		m2 3 760,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
37		22020417	2203032901	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu <u>- vozovka - na CBGM</u>	3 760,00	3 760,0
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	35,9
			2202041701	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. I Podkl. Bet. C30/37 hr. 200mm <u>- ostrovčeky</u>	m3	8,0
				40 (m2) 40*0,2 (m3)	8,00	
38		22251387	2202041702	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. II <u>- prstenec</u> Podkladový betón hr. 180mm, 155m2 155m2*0,18=	m3	27,9
					27,90	
			2225138701	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových DN do 800 mm - zatrubnenie priekop OC DN300	m m	25,0 25,0
				<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
39	45.23.12	22030330		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	6 991,0
			2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie <u>- vozovka</u> spojovací postrek PS 0,5kg/m2 - na ložnú vrstvu AC	m2	3 410,0
			2203033003	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z emulzie <u>- vozovka</u> spojovací postrek PS 0,5kg/m2 - na podkladnú vrstvu AC	m2	3 581,0
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	421,2
40		22030640				

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
41		22030641	2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I - vozovka asfaltový betón pre podkladovú vrstvu ACp 22-I, hr.70mm 3581m2*0,07m	m3	250,7
			2203064004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný - vozovka asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný AC 16 L-I, hr.50mm 3410*0,05=	m3	170,5
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	130,0
			2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I výstup z počítača vozovka SMAo 11 hr.40mm*plocha= 3250m2*0,04=	m3	130,0
42		22040247	2204024701	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kociek prírodných veľkých - prstenec - Kamenná dlažba (žulové kocky 15x15x15cm) hr. 150mm vrátane ukladacieho lôžka ŠD 4/8 hr. 50mm	m2 m2	152,0 152,0
43		22040752		Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	65,0
			2204075202	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia - pri obrubníku stredových ostrovčekov a styk konštrukčných vrstiev (napojenie na jestv. cestu): 7,5*2+50=	m	65,0
44		22250464		Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	20,0
			22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	20,0
45		22250569		Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	20,0
			22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	20,0
46		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	36,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
47		22250672	2225067103	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer ocel'ové reflexné - plocha do 2,25m2 <i>značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (P1, P8, P9)):</i> 8,00 3+3+2= <i>zákazové značky (B29a,B31a)</i> B31a 4,00 B29a 1,00 <i>vodiaca tabuľa Z3b</i> 12,00 <i>prikazové značky (C6a, C6c, C7): 3+3+3=</i> 9,00 <i>dodatkové tabuľky (E2)</i> 2,00 Spolu: 36,00 <i>- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stlpikov nosnej konštrukcie, vrátane stlpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu</i>	ks	36,0
				Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,0
			2225067203	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné ocel'ové reflexné - plocha nad 2,25m2 <i>informatívne smerové značky (IS10)</i> 2,00 <i>- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stlpikov nosnej konštrukcie, vrátane stlpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu</i>	ks	2,0
				Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	195,0
48		22250980	2225098001	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové betónové - obrubník - okolo prstenca, cestný so skosením 12/4, 150x260x1000 (66m na stojato, 79m na stojato) - vrátane ukladacieho betónového lôžka 145,00	m	145,0
			2225098002	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové kamenné - stredový ostrovček 50,00 - vrátane ukladacieho betónového lôžka	m	50,0
49		22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	253,0
			2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm - vrátane podkladného bet. lôžka hr.0,1m 78,12+106,06+44,66+10,6+12,8= 253,00	m	253,0
50		22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	15,0
			2225144501	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža	m2	15,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
51	45.23.15	22250762		výstužný geokompozit 1,0*(7,5*2)= 15,00		
			2225076204	<u>Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch</u> Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové, smerové značenie dopravné gombíky Gombíky: 20,00	ks ks	20,0 20,0
52		22250776	2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov š.0,250m: (((61,7+15,7+26,28+139,22+8,9+6,5+8,13+8,9+7,41+8,1+3,84+10,11+6,5+8,7+4,32+8,6+5,91+7,3+41,35+30,8+6,5+3,17+26+5,81+69,9+63,14+80,11)*0,25)= 168,23	m2 m2	294,0 168,2
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar š.0,125m: (((46,74+86,19+9,19)*0,125)= 17,77	m2	17,8
53		22250784	2225078401	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. 108,0 108,00	m2	108,0
			2225078401	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové vodiace prahy - klemmfix dl. 2x7m + Z4d a 1m	m m	14,0 14,0
54	45.24.12	11200101	1120010106	<u>Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u> Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) <i>podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa:</i> lom.kameň m2*0,1= 2,10	m3 m3	2,1 2,1
55		31210303	3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu - opevnenie priekopy v mieste vsakovacej studne hr 200mm 21,00	m2 m2	21,0 21,0
	45.25.21			<u>Špeciálne základové práce</u>		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
56		02010101		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom	m3	6,3
			0201010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným - vsakovacia studňa - fr. 4/8mm: $3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot (1,75 \cdot 2) =$ - fr. 16/22mm: $3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot (1,75 \cdot 2) =$ - fr. 22/63mm: $3,14 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot (0,5 \cdot 2) =$	2,75 2,75 <u>0,79</u> Spolu: 6,28	6,3
57	45.25.22	25020111		Vŕtanie vodných studní		
			2502011101	Studne, betónové skruže celokruhové Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m - vsakovacia studňa :2ks skruž v= 0,50m: skruž prechodová:	ks ks 18,00 <u>0,00</u> Spolu: 18,00	18,0 18,0
58	45.25.32	11200401		Ostatné betonárske práce		
			1120040103	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) <i>odkal'ovacia nádrž</i> $2ks \cdot 2,4 \cdot 1,9 \cdot 0,1 =$	m3 m3 0,91	1,3 0,9
			1120040106	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) <i>lôžko pod obrubník presahujúce hr.10cm</i> $195 \cdot 0,05 \cdot 0,04 =$	m3 0,39	0,4
59		11250702		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového	m3	3,9
			1125070206	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30) <i>odkal'ovacia nádrž</i> $2 \cdot ((1,6 \cdot 2,1 \cdot 0,8) - (1,5 \cdot 1 \cdot 0,5)) =$	m3 m3 3,88	3,9
60		11250711		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie	m2	16,8
			1125071101	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné <i>odkal'ovacia nádrž</i> $2 \cdot ((2,1 + 1,6) \cdot 2 \cdot 0,8 + (1,5 + 1,0) \cdot 2 \cdot 0,5) =$	m2 m2 16,84	16,8

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
104-02 Prepojenie obchvatu a existujúcej c. II/573 v km 4,984, Vetva B – úprava existujúcej komunikácie II/573
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
61	45.34.10	11250721		Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,3
			1125072107	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž zo zvarovaných sietí	t	0,3
				odkaľovacia nádrž		
				KARI sieť 8/8-100/100 2ks*((4,9*1,6)+(4,4*2,1))= 34,2m2 34,2m2*7,9kg/m2*0,001t/kg= <u>Montáž oplatenia a zábradlí</u>	34,16 0,27 m2 t	
62	45.34.10	11030432		Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	52,0
			1103043201	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky	ks	52,0
				príl.3		
				súčasťou dodávky materiálu oceľových pozinkovaných stĺpikov sú krytky na stĺpiky		
	45.34.10			stĺpiky :		37,00
				vzpery		15,00
						52,00
63	45.34.10	67110108		Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	277,5
			6711010802	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové	m2	277,5
				výšky 1,5m		
				185m*1,5m/m2/		277,50
	45.34.10			napínací drôt d2,9mm		
				185m*3ks/m/.....555m		
				ostnatí drôt d2,2mm.....185m		
64	45.34.10	67110500		Oplotenie, vráta a vrátka oplatenia	m2	49,6
			6711050002	Oplotenie, vráta a vrátka oplatenia na stĺpiky oceľové	m2	49,6
				brána		4ks
				6,2*2*4ks =		49,60