

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000112		Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	3 133,6
			00000112	Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí	t	3 133,6
2		00000115		Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	8,4
			00000115	Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3	8,4
3	45.11.11	05010201		Demolačné práce Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov z dielcov prefabrikovaných	m3	0,1
			05010201	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov z dielcov prefabrikovaných - prebúranie otvoru pre zaistenie prípojky z PVC DN 200 do vsakovacej studne 0,2*0,2*0,12*2ks=	m3	0,1
4		05030162		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2 290,2
			0503016201	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*1,0=	m2	15,0
			0503016202	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta: 1122,5+1152,7=	m2	2 275,2
5		05030261		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	2 286,5
			0503026102	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*0,75=	m2	2 286,5
				Spolu: 11,25		
6		05030264		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	2 286,5
			0503026402	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného hr. nad 100 do 200 mm - jestvujúca cesta - v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (.vrstva 20cm) - vytvorenie zazubenia (7,5+7,5)*0,75=	m2	2 286,5
				Spolu: 11,25		
				Spolu: 2 286,45		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
7		05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	3 133,6
			0508020003	Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km	t	3 133,6
				- betón z prebúraného otvoru vo vsakovacej studni: 0,01*2,4=		0,02
				- kamenivo z cesty: 2286,5m2*0,2*2,2=		1 006,06
				- bitúmeny z cesty: 15m2*0,181t/m2+2275,2m2*0,45t/m2=		1 026,56
				- bitúmeny z frézovania: 15m2*0,103t/m2+15m2*0,128t/m2=		3,47
				- betón z cesty: 2286,5*0,2*2,4t/m3=		1 097,52
				Spolu:		3 133,62
8		05090461		Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu	m	15,0
			0509046103	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónového krytu, podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (4.vrstva 17-20cm) - vytvorenie zazubenia		
				7,5+7,5=		15,00
9		05090462		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	190,0
			0509046201	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm	m	175,0
				- škára pre elasticnú zálievku		145,00
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1. a 2.vrstva (4+5cm)) - vytvorenie zazubenia		
				2*(7,5+7,5)=		30,00
				Spolu:		175,00
			0509046202	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm	m	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (3.vrstva 7cm) - vytvorenie zazubenia		
				7,5+7,5=		15,00
10		05090362		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	30,0
			0509036203	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm	m2	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (1.vrstva 4cm) - vytvorenie zazubenia		
				(7,5+7,5)*1,0m=		15,00
			0509036204	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm	m2	15,0
				- v mieste napojenia na jestvujúcu cestu (2.vrstva 5cm) - vytvorenie zazubenia		
				(7,5+7,5)*1,0m=		15,00
11	45.11.23	01040100		Rekultivačné práce		
				Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 208,9
			0104010007	Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	1 208,9
				- ornica z odhumusovania na dočasnú skládku		1 208,90

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
12	45.11.24	01060203		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1 471,3
			0106020301	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	1 471,3
				- odvoz ornice z odhumusovania na dočasnú skládku		
				1 208,90		
				- dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky		
				262,40		
				<i>Spolu</i>		
				1 471,30		
13		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 471,3
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	1 471,3
				- ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky		
				plocha*0,1=		
				262,40		
				- oronica z trvalého záberu		
				1 208,90		
				<i>Spolu</i>		
				1 471,30		
14		01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 624,0
			0108050102	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2	2 624,0
				2 624,00		
15		01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 624,0
			0108050301	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornice	m2	2 624,0
				2 624,00		
16		01080811		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik	m2	2 624,0
			0108081102	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik na svahu	m2	2 624,0
				- ošetrovanie trávnik po dobu v zmysle PD		
				2 624,00		
17		01020101		<u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u>	m3	1 208,9
			0102010101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 208,9
				Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2		
				- odhumusovanie trvalého záberu na ploche 2667 m2 v hr. 40cm a 50cm		
				1 208,90		
18		01030102		Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	69,0
			0103010207	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	69,0
				odkal'ovacia nádrž		
				7*2,9*3,4=		
				69,02		
19		01030201		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	67,8
			0103020107	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	67,8
				- trativod DN 200:		
				0,452*0,6*250=		
				67,80		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
26		01040502	0104050202	<u>vykopanou zeminou</u> zásyp v mieste drenážnych šachiet a odvodňovacieho potrubia PVC DN200 19,35-1,0*0,65*4,5-3,14*0,4*0,4*2,0*5-0,47(bet.pod KŠD)-0,98(ŠP pod KŠD)= 9,95 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3 <u>obsyp štrkopieskom:</u> potrubie PVC DN200 1,0*0,5*4,5-3,14*0,1*0,1*4,5= 2,11	m3 m3	2,1 2,1
27		01060203	0106020301	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 - <i>dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00</i> - bilancia na objekte: - zemina vykopaná: výkop: odkopávky, jamy, ryhy..... 12 333,39 Spolu: 12 333,39 - <i>zásyp vykopanou zeminou (odpočet):</i> <i>tr.1-4</i> 9,95 prebytok: 12 323,44	m3 m3	12 323,4 12 323,4
28		01060204	0106020401	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 - <i>odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):</i> odvoz zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ na trvalú skládku 8,40	m3 m3	8,4 8,4
29		01060700	0106070007	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 <i>nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ</i> 24ks*0,1m3/ks 2,40 2*1,5*2ks 6,00 8,40	m3 m3	8,4 8,4
30		01070101	0107010100	<i>odhad pätiiek stĺpikov a základov nosičov</i> Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené, z dielcov bez ohľadu na materiál <i>hl. do 2m</i>	m2 m2	59,5 59,5

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
31		01080101		- príložné paženie jám drenážnych šachiet (KŠD) a rýh pre potrubie PVC z KŠD do vsakovacích šachiet 1,4*2,0*4*5ks-1,0*2*5+1,5*4,5*2=	59,50	
				Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 915,0
32		01080102	0108010101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	2 915,0
				Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	729,0
33		01080300	0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	729,0
				Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	2 315,0
			0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4	m2	2 315,0
				- zhutnenie podložia pod násyp		
34		01080401		Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	1 147,0
			0108040101	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 (digitálne z priečných rezov) úprava svahov zárezu	m2	1 147,0
35		01080402		Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	1 477,0
			0108040201	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	1 477,0
	45.21.41			<u>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)</u>		
36		27030422		Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	4,5
			2703042204	Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200	m	4,5
				PVC rúry: 3*1,5 =	4,50	
37		27031175		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	m	4,5
			2703117501	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti potrubia	m	4,5
38		27201391		Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	0,7
			27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom <u>lôžko pod potrubím</u> 1,0*0,15*4,5=	m3	0,7
					0,68	
	45.23.11			<u>Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
39		22010104		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina	m3	761,6
			22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina výstup z počítača <u>- stredový ostrovček</u> 95 (m2)	m3	761,6

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
40		22010204	22010204	95*0,1 (m3) 9,50		
				- vozovka		
				ŠD hr.20cm *3474m2= 694,80		
				vývodná priečna drenážna vrstva pod krajnicou hr.15cm*382m2= 57,30		
41		22020210	2202021004	Spolu: 761,60		
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina	m3	204,0
				Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina	m3	204,0
				- spevnenie krajníc ŠD hr. 100 mm (nakupovaný materiál): 338 (m2)		
42		22030329	2203032901	338*0.1 (m3) 33,80		
				- dosypávka krajníc: (nakupovaný materiál)		
				pod spevnenou krajnicou + pod ostrovčekom: 124,1+46,1= 170,20		
				Spolu: 204,00		
43		22020417	2202041701	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	519,9
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého	m3	519,9
				výstup z počítača		
				- vozovka		
42		22030329	2203032901	3058m2*0,17= 519,86		
				CBGM C5/6 hr.17cm*plocha=		
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	m2	3 058,0
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu	m2	3 058,0
43		22020417	2202041701	- vozovka - na CBGM 3 058,00		
				Spolu: 3 058,00		
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	19,0
				Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. I	m3	19,0
43		22020417	2202041701	Podkl. Bet. C30/37 hr. 200mm		
				- stredový ostrovček		
				95 (m2)		
				95*0,2 (m3) 19,00		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šal'a - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
44	45.23.12	22030330		<u>Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	5 543,0
			2203033004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie <u>- vozovka</u>	m2	2 701,0
45		2203033003		spojovací postrek PS 0,5kg/m2 - na ložnú vrstvu AC		
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z emulzie <u>- vozovka</u>	m2	2 842,0
				spojovací postrek PS 0,5kg/m2 - na podkladnú vrstvu AC		
45		22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	334,0
			2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I <u>- vozovka</u> <i>asfaltový betón pre podkladovú vrstvu</i> <u>ACp 22-I, hr.70mm</u> 2842m2*0,07m	m3 198,94	198,9
			2203064004	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný <u>- vozovka</u> <i>asfaltový betón pre ložnú vrstvu modifikovaný</i> <u>AC 16 L-I, hr.50mm</u> 2701*0,05=	m3 135,05	135,1
46		22030641		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	103,4
			2203064101	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I výstup z počítača vozovka SMAo 11 hr.40mm*plocha= 2584m2*0,04=	m3 103,36	103,4
47		22040752		Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	145,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
48		22250464	2204075202	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elasticou zálievkou bez predtesnenia	m	145,0
				- pri obrubníku a styk konštrukčných vrstiev: $130+(3,9+3,8+3,6+3,7)=$		145,00
49		22250569	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	64,0
				Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	64,0
50		22250671	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	64,0
				Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	ks	64,0
			2225067103	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	26,0
				Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer ocelové reflexné	ks	26,0
				- plocha do 2,25m ²		
				značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky (P1, P8, P9, P6))		8,00
				zákazové značky (B29a, B31a)		8,00
				prikazové značky (C6a, C6c, C7)		6,00
				informatívne smerové značky (IS17a)		2,00
				dodatkové tabuľky (E2)		2,00
				Spolu:		26,00
				- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stĺpikov nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu		
51		22250672		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	2,0
			2225067203	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné ocelové reflexné	ks	2,0
				- plocha nad 2,25m ²		
				informatívne smerové značky (IS10)		2,00
				- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stĺpikov nosnej konštrukcie, vrátane stĺpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu		
52		22250980		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	130,0
			2225098002	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové kamenné	m	130,0
				- stredový ostrovček		
				- vrátane ukladacieho betónového lôžka		
53		22251161		Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	281,5
			2225116102	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm	m	281,5
				- vrátane podkladného bet. lôžka hr. 0,1 m		
				$78+109+79+26-7*1,5=$		281,50

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
54	45.23.15	22251445		Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka	m2	15,1
			2225144501	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, geomreža výstužný geokompozit 1,0*(3,9+3,8+3,6+3,7)=15,10	m2	15,1
55		22250762		<u>Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch</u>	ks	50,0
			2225076204	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie kovové, smerové značenie dopravné gombíky Gombíky: 2 x 25 = 50ks (á 4m okolo stredových ostrovčekov)50,00	ks	50,0
56	45.24.12	22250776		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	279,3
			2225077601	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov š.0,250m: (159,8+105,8+162,3+165,4+162,7+105,8)*0,25=215,45	m2	215,5
			2225077602	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar š.0,125m: ((103,4+106,3)*0,125)=26,21	m2	26,2
			2225077603	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď. 18,8*2=37,60	m2	37,6
57		11200101		<u>Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov</u>	m3	5,5
			1120010103	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) - podkladný betón hr. 10cm pod drenážne šachty 3,14*0,55*0,55*0,1*5ks=0,47	m3	0,5
			1120010106	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) podkladný betón pod dlažbu z lomového kameňa: lom.kameň m2*0,1=5,01	m3	5,0
58		31080308		Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov	ks	5,0
			31080308	Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné z betónových dielcov - kompletne zhotovenie KŠD, vrátane zákrytovej dosky	ks	5,0
59		31200201		Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrkopiesok	m3	1,0
			3120020101	Podkladné konštrukcie pod potrubie, štrkopiesok do 150 mm	m3	1,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
60	45.25.21	31210303		- pod KŠD 1,4*1,4*0,1*5ks= 0,98		
			3121030302	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu - opevnenie priekopy v mieste vsakovacej studne hr 200mm 50,10	m2 m2	50,1 50,1
61		02010103		<u>Špeciálne základové práce</u> Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	60,0
			0201010301	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	60,0
62		02010101		- výplň pozdĺžnej drenáže fr. 4-16-32 mm 0,452*0,6*250-3,14*0,1*0,1*250= 59,95		
			0201010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom, štrkopieskom triedeným - vsakovacia studňa - fr. 4/8mm: 3,14*0,5*0,5*(1,75*6)= 8,24 - fr. 16/22mm: 3,14*0,5*0,5*(1,75*6)= 8,24 - fr. 22/63mm: 3,14*0,5*0,5*(1*0,6+0,5*5)= 2,43	m3 m3	18,9 18,9
63		02010221		<i>Spolu:</i> 18,92 Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	7,6
			02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	7,6
64		02010309		- pozdĺžna drenáž DN 200 pod cestou (0,13+0,13+0,1)*1,05*250*0,08= 7,56		
			0201030908	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 200 mm - pozdĺžna drenáž DN 200 pod cestou 72,5+47,5+130= 250,00	m m	250,0 250,0
65		02010553		Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4 357,0
			0201055301	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií	m2	4 357,0

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
105-00 Preložka cesty III/1368 v km 7,519
2111

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
66	45.25.22	25020111		- pod výmenou podlažia (niveleta cesty na teréne, resp. v plytkom záreze do 1 m)		
				<u>Vŕtanie vodných studní</u>		
			2502011101	Studne, betónové skruže celokruhové Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m - vsakovacia studňa :6ks skruž v= 0,50m: 6*4/0,5-1= skruž prechodová: 1ks	ks ks 47,00 <u>1,00</u> 48,00	48,0 48,0
				Spolu:		
67	45.25.32	11200401		<u>Ostatné betonárske práce</u>		
				Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	3,5
			1120040103	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*2,4*1,9*0,1=	m3 3,19	3,2
68		11250702	1120040106	Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) <i>lôžko pod obrubník presahujúce hr.10cm</i> 130*0,05*0,04=	m3 0,26	0,3
			1125070206	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového tr. C 25/30 (B 30) <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*((1,6*2,1*0,8)-(1,5*1*0,5))=	m3 m3 13,57	13,6 13,6
			11250711	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, debnenie tradičné <i>odkal'ovacia nádrž</i> 7*((2,1+1,6)*2*0,8+(1,5+1,0)*2*0,5)=	m2 m2 58,94	58,9 58,9
70		11250721	1125072107	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž z betonárskej ocele Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, výstuž zo zváraných sietí <i>odkal'ovacia nádrž</i> KARI siet 8/8-100/100 7*((4,9*1,6)+(4,4*2,1))= 119,56m2 119,56m2*7,9kg/m2*0,001t/kg=	t t 119,56 0,94	0,9 0,9