

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
151-00 Chodník za mostom cez Váh
2112

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
1	45.00.00	00000115		<u>Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb</u> Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy	m3 m3	10,5 10,5
2	45.11.23	01060203		<u>Rekultivačné práce</u> Premiestnenie vodorovné do 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4 - dovoz ornice na zahumusovanie z dočasnej skládky	m3 m3	127,8 127,8
				Spolu		127,78
3		01060700		Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 - ornica na zahumusovanie z dočasnej skládky plocha*0,1=	m3 m3	127,8 127,8
				Spolu		127,78
4		01080501		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2 m2	1 277,8 1 277,8
				1 277,80		
5		01080503		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornice	m2 m2	1 277,8 1 277,8
				1 277,80		
6		01080811		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnik na svahu - ošetrovanie trávnik po dobu v zmysle PD	m2 m2	1 277,8 1 277,8
				1 277,80		
7	45.11.24	01020400		<u>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</u> Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch, tr. horniny 1-4 - nevhodný na spätné použitie: v trase svahové stupne výmena podložia	m3 m3	256,0 256,0
				13,40 96,20 146,40		

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
151-00 Chodník za mostom cez Váh
2112

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
8		01040302	0104030205	<i>Spolu:</i> 256,00	m3 m3	2 252,2 2 252,2
				Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením		
				Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením zo sypanín kamenistých a balvanitých		
				<u>nakupovaný materiál:</u>		
9		01040402	0104040207	- výmena podložia 146,40	m3 m3	35,7 35,7
				- svahové stupne 96,20		
				- násyp 2 009,60		
				<i>Spolu:</i> 2 252,20		
10		01040100	0104010007	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3 m3	220,3 220,3
				Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4		
				<u>vykopanou zeminou</u>		
				- opevnenie svahu proti Q100		
11		01060203	0106020301	zásyp zeminou hr.30cm v päte svahu násypu 35,70	m3 m3	220,3 220,3
				Konštrukcie z hornín - skládky		
				Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4		
				- <i>dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00</i>		
12		01060204	0106020401	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3 m3	10,5 10,5
				Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4		
				- <i>dočasná skládka do 5 km - zemina bude použitá do sendvičových násypov obj.101-00</i>		
				- bilancia na objekte:		
13		01060700		výkop: 256,00	m3	10,5
				potreba do zásypu (opevnenie svahu proti Q100) -35,70		
				<i>Spolu:</i> 220,30		
				Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m		
				Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4		
				- <u>odvoz prebytočnej (vytlačenej) kubatúry na trvalú skládku (nevhodná pre ďalšie použitie na stavbe):</u>		
				- odvoz zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ		
				4ks*0,1m3/ks 0,40		
				- odvoz zeminy z výkopu jám základov stĺpikov zábradlia 10,08		
				<i>Spolu:</i> 10,48		
				Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	10,5

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
151-00 Chodník za mostom cez Váh
2112

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
			0106070007	Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 - nakladanie zeminy z výkopu jám základov stĺpikov zábradlia 0,4*0,4*0,5*126počet stĺpikov - nakladanie zeminy z výkopu jám základov nosičov ZDZ 4ks*0,1m3/ks Spolu:	m3 10,08 0,40 10,48	10,5
14		01080102		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	309,4
			0108010201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	309,4
15		01080300		Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	1 293,8
			0108030001	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4	m2	1 293,8
16		01080402		Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 277,8
			0108040201	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4	m2	1 277,8
	45.23.11			<u>Práce na spodnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
17		22010104		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina	m3	62,2
			22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrvina výstup z počítača ŠD fr. 8-16mm, hr.15cm *193,03m2= ŠD fr. 16-32mm, hr.15cm *196,89m2= vývodná priečna drenážna vrstva pod krajnicou hr.15cm*25m2= Spolu:	m3 28,95 29,53 3,75 62,24	62,2
18		22010204		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina	m3	125,9
			22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrvina - dosypávka krajníc: (nakupovaný materiál)	m3 125,86	125,9
19		22030329		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy	m2	193,0
			2203032901	infiltračný postrek Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu	m2	193,0
	45.23.12			<u>Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk</u>		
20		22030640		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	9,5

Stavba:
Objekt
Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat
151-00 Chodník za mostom cez Váh
2112

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
21	45.24.12	22250162	2203064001	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I - vozovka asfaltový betón pre podkladovú vrstvu ACo 16-I, hr.50mm 189,24m2*0,05m=	m3	9,5
				9,46		
		2225016202	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné - súčasťou položky zábradlia je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stlpikov, vrátane materiálu a povrchovej úpravy	m m	250,0 250,0	
22		22250671		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	4,0
			2225067103	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer oceľové reflexné - plocha do 2,25m2 značky príkazové (C8,C18) značky výstražné (A16)	ks	4,0
				Spolu:		
				- súčasťou položky zvislé dopravné značky je výkop jám a zabetónovanie pätiiek stlpikov nosnej konštrukcie, vrátane stlpikov, rámov, základov, montážneho a pomocného materiálu		
23		22250981		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	200,0
			2225098101	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové	m	200,0
				Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov		
24			31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	50,3
			3120010101 Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok hr. do 200 mm - opevnenie svahu proti Q100	m3	50,3	
25		31200109	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília	m2	486,8	
			3120010902 Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília vo svahu - opevnenie svahu proti Q100	m2	486,8	
26		31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	308,3	
			3121010301 Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa do 200 kg - opevnenie svahu proti Q100	m3	308,3	

Stavba:

Objekt

Klasifikácia stavby:

Cesta I/75 Šaľa - obchvat

151-00 Chodník za mostom cez Váh

2112

Por.č.	Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.j.	Množstvo
		položka	podpoložka			
27	45.25.21	02010755	02010755	<u>Špeciálne základové práce</u> Zlepšovanie základovej pôdy, dynamické zhutňovanie doskou Zlepšovanie základovej pôdy, dynamické zhutňovanie doskou	m2 m2	487,9 487,9