
SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC
M 1:250



ZOZNAM OBJEKTOV STAVBY:

- D.2 101 ÚPRAVA CESTY I/61
- D.2 102 ÚPRAVA CESTY II/516
- D.3 601 CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA
- D.3 602 VEREJNÉ OSVETLENIE
- D.4 103 ÚPRAVA MIESTNEJ CESTY, SPEVNENÝCH PLOCH A CHODNÍKOV

LEGENDA:

- ODSTRÁNENIE ZELENE, ODHUM. hr. 100 mm
- ODSTRÁNENIE ASFALTOVÉHO KRYTU A KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV (PREPLATOVANIE)
- ODSTRÁNENIE ASFALTOVÉHO KRYTU FRÉZOVANIE
- BÚRANIE, VÝKOP PRESUNUTIE ULIČNÉHO VPUSTU A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
- ODSTRÁNENIE ŠTRKOVEJ PLOCHY
- ODSTRÁNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY
- ODSTRÁNENIE ROZOBRATIE BETÓNOVEJ DLAŽBY
- ODSTRÁNENIE ASFALTOVEJ PLOCHY
- OBJEKTY V OKOLÍ STAVBY
- EXIST. ASFALTOVÁ PLOCHA
- VYBÚRANIE OBRUBNÍKA, VYKÁZANÉ V OBJEKTE SO 103
- VYBÚRANIE PRÍDLAŽBA,VYKÁZANÉ V OBJEKTE SO 101
- VÝKOP NOVA VOZOVKA S ASFALT. KRYTOM
- VÝKOP NOVÝ CHODNÍK
- BURANIE CHODNÍK S ASF. KRYTOM, VYKÁZANÉ V OBJEKTE 103
- MAJETKOVÁ HRANICA
- OBVOD STAVBY
- NOVÝ STAV
- HRANICA OBJEKTOVEJ MAJETKOVEJ SPRÁVY

POZNÁMKY:

- BÚRANIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH CHODNÍKOV, OBRUBNÍKOV JE ZAHRNUTÉ VO VÝKAZE OBJEKTU SO 103

INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D2

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA: **I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky**		PROJEKTANT: DAQE Slovakia s.r.o. Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina www.daqe.sk, info@daqe.sk	
OBJEKT: **SO 102 - ÚPRAVA CESTY II/516**			
PRÍLOHA: **SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC**		ČÍSLO ZÁKAZKY:	25-011
		DÁTUM:	10/2025
INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina		STUPEŇ:	DSPRS
KRAJ: Trenčiansky / OKRES: Trenčín / K.Ú.: Trenčianska Teplá		MIERKA:	1:250
MANAŽÉR PROJEKTU: Ing. VLADIMÍR MAJCHER	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT:	3xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. ANDREA SUCHÁŇOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ	ČÍSLO PRÍLOHY: 03	SÚPRAVA: