Stožiar číslo	Typ stožiara	Výložník	Stožiarová svorkovnica (ks)	Chodecké tlačidlo (ks)	CMSM 5x1,0 (m)	Kábel CYKY-J				AYKY-J	F/UTP OUTDOOR 4x2xAWG24 Cat.5e	Uzemnenie stožiara		
						3x6 (m)	3x2,5 (m)	12x1,5 (m)	24x1,5 (m)	4x16 (m)		FeZn ø10 (m)	SS 02-03 (ks)	Uzem.oko 95/12 (ks)
stož.č.1	SKV P	5 m	1 ks	1 ks	26	0	0	20	20	0	170			1 ks
stož.č.2	SKS33 P	-	1 ks	1 ks	11	0	0	41	41	0	0			1 ks
stož.č.3	SOV P	10 m	1 ks	1 ks	71	0	0	32	32	0	231			1 ks
stož.č.4	SKS33 P	-	1 ks	1 ks	11	0	0	86	86	0	0			1 ks
stož.č.5	SKV P	4 m	1 ks	1 ks	22	0	0	85	85	0	196			1 ks
stož.č.6	SKS33 P	-	1 ks	1 ks	7	0	0	21	21	0	0			1 ks
stož.č.7	SKV P	3,5 m	1 ks	1 ks	37	0	0	17	17	0	214			1 ks
stož.č.8	SKV P	4 m	1 ks	2 ks	26	0	0	110	110	0	240			1 ks
stož.č.9	STK 60/60/3P	-	1 ks	1 ks	7	0	0	24	24	0	260			1 ks
stož.č.10	SOV P	9 m	1 ks	0 ks	67	0	0	0	112	0	260			1 ks
stož.č.11	SKS33 P	-	1 ks	0 ks	7	0	0	0	26	0	0			1 ks
stož.č.12	114/60/3PK12-I-Z	6 m	1 ks	0 ks	0	0	67	0	0	0	268			1 ks
RE.2.1	-	-	0 ks	0 ks	0	10	0	0	0	30	0			0 ks
ORS	-	-	0 ks	0 ks	0	0	10	0	0	0	50			0 ks
		SPOLU	12	10	290	10	77	436	574	30	1889	220	24	12

Stožiar číslo	Typ stožiara	Výložník	Stožiarová svorkovnica (ks)	Chodecké tlačidlo (ks)	CMSM 5x1,0 (m)	Kábel CYKY-J				AYKY-J	F/UTP OUTDOOR 4x2xAWG24 Cat.5e	Uzemnenie stožiara		
						3x6 (m)	3x2,5 (m)	12x1,5 (m)	24x1,5 (m)	4x16 (m)		FeZn ø10 (m)	SS 02-03 (ks)	Uzem.oko 95/12 (ks)
stož.č.13	STK 60/60/3P	-	1 ks	0 ks	0	0	0	0	0	0	90			1 ks
stož.č.14	SKV P	6 m	1 ks	1 ks	22	0	0	15	15	0	96			1 ks
stož.č.15	SOV P	9 m	1 ks	1 ks	22	0	0	43	43	0	186			1 ks
RE.2.1	-	-	0 ks	0 ks	0	10	0	0	0	63	0			0 ks
		SPOLU	3	2	44	10	0	58	58	63	372	29	2	3

INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D.3

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA:

I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky

OBJEKT: **SO 601 - CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA**

PRÍLOHA: **VÝSTROJ STOŽIARA**

INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina

KRAJ: Trenčiansky | OKRES: Trenčín | K.Ú.: Trenčianska Teplá

MANAŽÉR PROJEKTU: Ing. VLADIMÍR MAJCHER

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO

NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. VLADIMÍR MAJCHER

KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ

PROJEKTANT:
DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
www.daqe.sk, info@daqe.sk

ČÍSLO ZÁKAZKY:	25-011
DÁTUM:	10/2025
STUPEŇ:	DSPRS
MIERKA:	-
FORMÁT:	2xA4
ČÍSLO PRÍLOHY: 09	SÚPRAVA: