SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	*Miesto odoslania*
	SSC/773/2017/6331/VO-2911	Ing. H. Jalčová / 055 7277 228	Košice, 13.11.2017

Vec : Verejná súťaž VS – 02/17
- vysvetlenie súťažných podkladov **III**.

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov verejnej súťaže vyhlásenej v ÚV EÚ zo dňa 26.09.2017 pod zn.*2017/S 184-376411* a vo Vestníku verejného obstarávania č.190/2017 zo dňa 27.09.2017 pod zn.*13420-MSP*, na uskutočnenie stavebných prác:

„I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka , most“

v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1, časti *1.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*, časť *A1. Pokyny na vypracovanie ponuky,* článku *8. Vysvetľovanie,* bod ***8.3*** , v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote **oznamuje všetkým známym záujemcom** vysvetlenie súťažných podkladov III.

A. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV III.

ZÁUJEMCA č.XXII

Otázka záujemcu č.1:
V sprievodnej TS je uvedené, že na stavbe vznikne odpad z odstránenia jestvujúcej vozovky v celkovej ploche 132 m2 vybúraním, 26 700 m2 frézovaním. Podľa VV je množstvo frézovania 31 626 m2 a množstvo vybúrania bitúmenovej vozovky 490 m2. Čo je správne? Žiadame vysvetliť a opraviť.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:***

Platia množstvá uvedené v opravenom „Súpise položiek III“, t.j. množstvo frézovania je 31 626 m2 a množstvo vybúrania bitúmenovej vozovky je 490 m2.

Otázka záujemcu č.2:
V sprievodnej TS je uvedené, že na stavbe je potrebné odstrániť 10 ks reklamných pútačov (7 billboardov, 4 cityboardy, I bigboard). Do ktorých položiek si majú uchádzači započítať náklady

na odstránenie uvedených reklamných pútačov? Má objednávateľ súhlas majiteľov s ich odstránením? Je potrebné odstrániť iba nadzemnú časť? Ak nie, aké základy majú uvedené reklamné pútače? Sú ich súčasťou aj elektrické prípojky? Kto zabezpečí ich odpojenie a odstránenie? Kam je potrebné odviesť odpad vzniknutý z odstránenie uvedených reklamných pútačov?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:***

Náklady na odstránenie reklamných pútačov si uchádzači zahrnú do položky :
05030162 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariaďovacích predmetov kovových ks 18,0

Legislatívne ošetrenie súvisiace s odstránením reklamných pútačov zabezpečuje verejný obstarávateľ. Uchádzači si do položky súvisiacej s odstránením reklamných pútačov zahrnú všetky náklady vrátane prípadného odpojenia od EE, odstránenia základov a odvozu na skládku.

Otázka záujemcu č.3:
V sprievodnej technickej správe je uvedené: "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR považuje cenu 8 222 tis. EUR bez DPH v cenovej úrovní 4. štvrťroka 2013 za predpokladanú hodnotu zákazky verejnej práce "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, križovatka, most" ". Môže obstarávateľ vysvetliť rozdiel v odhade z roku 2013 a súčasnou cenou obstarávania s vyčíslením jednotlivých dopadov?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3:***

Pôvodne pripravovaný projekt stavby "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, križovatka, most" uvažoval s úpravami samotnej križovatky ako aj s úpravami ulice Obrancov mieru v podstatne väčšom rozsahu. Na základe výhrad dotknutých účastníkov výstavby k pôvodne navrhovaným úpravám bol rozsah predmetného projektu redukovaný, čo malo za následok zníženie PHZ.

Otázka záujemcu č.4:
Z PD je zrejmé, že na SO 503-00 dôjde ku križovaniu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami. V objekte nie je žiadna položka pre "Sťaženie výkopu", alebo na "Dočasné zaistenie sietí" tak ako je to na iných objektoch.(prekládky plynu a pod). Do ktorých položiek si majú uchádzači započítať náklady spojené so sťaženým výkopom, dočasnou ochranou jestvujúcich sietí a pod?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4:***

Dočasné zaistenie sietí počas realizácie objektu SO 503-00 (ako súvisiace práce) si uchádzači zahrnú do položky :
„01030202 Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm“

Otázka záujemcu č.5:
Na SO 320-00 je v PD znázornená základová doska (jej objem je 73 m3 ??), ktorá je vystužená oceľovou sieťovinou o celkovej hmotnosti 3 t (?). Predpokladáme správne množstvá uvedených konštrukcií a ich priradenie k VV? Ak áno, je množstvo výstuže správne? Vzhľadom na daný typ konštrukcie sa dá predpokladať vyšší stupeň vystuženia. Žiadame vysvetliť, prípadne uviesť podrobné popisy položiek.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5:***

Áno. Predpokladáte správne.
Áno, množstvo výstuže je správne.

Otázka záujemcu č.6:
Na SO 320-00 je v PD znázornené vybúranie jestvujúceho dna potoka z lomového kameňa (zrejme vrátane podkladných vrstiev). Vo VV nie je vhodná položka na ocenenie prác súvisiacich s vybúraním, odvozom a likvidáciou sutiny. Do ktorých položiek tieto náklady majú uchádzači započítať? V akom množstve?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.6:***

Náklady na odstránenie zbytkov jestvujúcej úpravy dna potoka si uchádzači zahrnú do položky :
„01020600 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov“

ku ktorej je v „Súpise položiek III“ priradený aj odvoz odkopanej zeminy a vybúraných hmôt na skládku, uloženie na skládku a poplatok za uskladnenie v plnom rozsahu.

Otázka záujemcu č.7:
Na SO 626-00 je podľa TS a PD potrebné zrealizovať prekládku káblov čiastočne do chráničky zrealizovanej pretlakom popod rieku Torysa. Vo výkaze nie je položka pre ocenenie riadeného pretlaku DN 400. Do ktorých položiek majú uchádzači oceniť riadený pretlak?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.7:***

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov II a v odoslanom „Súpise položiek III“ doplnil do predmetného objektu položku :
R-pol. Riadený pretlak DN 400mm pod korytom rieky Torysa vrátane materiálu m 80,000

Otázka záujemcu č.8:
Žiadame doplniť pre každú položku výkazu výmer podrobný popis, ktoré práce a v akých čiastkových množstvách majú byť v nej ocenené.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.8:***

Nie. Súčasťou Súťažných podkladov je aj kompletná Projektová dokumentácia stavby - výkresová a textová časť projektu (technické správy), v ktorých je podrobný popis všetkých prác, ktoré sú predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác.
V Preambule k súťažným podkladom je okrem iného uvedené :
„Predmet zákazky je jednoznačne určený projektovou dokumentáciou stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.“

Otázka záujemcu č.9:
V sprievodnej technickej správe projektu (súbor "I/18 Levocska-SPRIEVODNA-SPRA V A-DSP-I-etapa.pdf") je v ods. 2.11 uvedené: Plánovaný termín začatia výstavby: 03.2015 a dokončenia výstavby: 11. 2015. Myslíme si správne, že obstarávateľom plánovaný začiatok výstavby projektu je 03/2018 a dokončenia 11/2019 ? "

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.9:***

Nie. „Lehota výstavby“ a termín „Začatia realizácie diela“ sú jednoznačne stanovené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Otázka záujemcu č.10:
Podľa PD, číslo výkresu 7.3 ""Protihluková stena v km 0,193026-0,312563 vpravo - výkres výplne" má byť použitá výplň z prehľadného metakrylátu s vodorovnými bielymi vláknami v ráme RAL 7047 vzduchovo-zvukovej nepriezvučnosti B3. Podľa Technickej správy k protihlukovým stenám má byť posledný piaty rad výplne PHS zo zaobleného metakrylátového protihlukového panelu.
Je možné toto technické riešenie nahradiť nasledovným: Náhrada GSCC (metakrylát s vláknami) sklo-kombi elementu bezrámovým certifikovaným polykarbonátovým panelom upevneným na stĺpy pomocou prítlačných L-profilov ?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.10:***

Návrh projekčného riešenia je jednoznačný. Prípadné použitie ekvivalentu, resp. odsúhlasenie zmeny podlieha jeho predchádzajúcemu schváleniu stavebným dozorom. K odsúhlaseniu akejkoľvek zmeny a k odsúhlaseniu všetkých navrhovaných materiálov je Zhotoviteľ povinný predložiť kompletné doklady a podpornú dokumentáciu.
Požadujeme pri spracovaní ponuky uvažovať s navrhovaným technickým riešením a to aj Ponuke oceniť.

Otázka záujemcu č.11:
Vo vysvetleniach - list z dňa 7.11.2017 číslo: SSC/773/2017/6331/VO-2736 uvádzate, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú prílohy:
- certifikát ISO (príloha č.1)
- zmluva o združení (ak ide o združenie) (príloha č.2)
- zoznam podzhotoviteľov (príloha č.3)
Chápeme správne, že tieto prílohy predkladá až úspešný uchádzač?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.11:***

Áno.

Otázka záujemcu č.12:
Je možné nahradiť vrstvu mikrokoberca hr. 2 cm , ktorý je navrhnutý ako fixačná vrstva oceľovej siete, vrstvou mikrokoberca hr. 1 cm?
Vrstva mikrokoberca hr. 1 cm zabezpečí lepšie prepojenie podkladu s ložnou vrstvou a tým aj vyššiu kvalitu a životnosť vozovky.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.12:***

Nie.

ZÁUJEMCA č.XXIII

Otázka záujemcu č.1:
Vo vysvetlení č.2 v odpovedi č.2 obstarávateľ upravil množstvo odstránenia dopravných značiek s konštatovaním, že bude opravený aj výkaz výmer. V predloženom opravenom výkaze táto oprava nie je urobená. Žiadame opraviť výkaz výmer v súlade s odpoveďou obstarávateľa.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:***

V „Súpise položiek III“ napriek vysvetleniu verejného obstarávateľa ostala omylom pôvodná výmera odstránenie dopravných značiek v počte 43 ks, oproti upresnenému počtu 32 ks. Uvedená nezrovnalosť nemá zásadný vplyv na celkovú cenu prác a presný počet bude fakturovaný na základe skutočne odstráneného a vydokladovaného množstva. Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v „Súpise položiek III“ uvedené množstvo.

Otázka záujemcu č.2:
Na SO 101-00 obstarávateľ opravil množstvo odstránenia obrubníkov. Na základe tejto úpravy je zrejmé, že sa zmenilo aj množstvo odvozu vybúraných hmôt a súvisiaceho poplatku. Žiadame opraviť množstvo položky "Doprava vybúraných hmôt" a uviesť výpočet množstva danej položky (z akých čiastkových množstiev sa skladá celkové množstvo).

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:***

Verejný obstarávateľ vo „Vysvetlení súťažných podkladov II“ upravil uvažované množstvo odstraňovaných obrubníkov z pôvodne uvedených 285,0 m na upravených 307,0 m. Jedná sa o rozdiel 22,0 m čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje cca 7,2 t. Pri celkovom množstve vybúraných hmôt (odvoz na skládku, uloženie a poplatok za skládku vo výmere 1 277 t) sa jedná o výmeru, ktorá nemá zásadný vplyv na celkovú cenu prác a presný počet bude fakturovaný na základe skutočne odstráneného a vydokladovaného množstva. Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v „Súpise položiek III“ uvedené množstvo.

Otázka záujemcu č.3:
Na SO 100-00 vo vysvetlení obstarávateľ uvádza, že do vybúrania krytov bituménových (položka č.5) je potrebné zahrnúť aj vybúranie všetkých podkladných vrstiev (stabilizáciu a štrkodrvu). Množstvo odvozu vybúraných hmôt sa však nezmenilo. Žiadame opraviť a zároveň uviesť spôsob

výpočtu množstva vybúraných hmôt (z akých čiastkových množstiev sa skladá celkové množstvo).

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3:***

Množstvo asanovaného materiálu (ktorý je potrebné odviesť na skládku vrátane uloženia a poplatku za uskladnenie), ktoré je uvedené v „Súpise položiek III“ predmetného objektu obsahuje aj kompletné vybúranie krytov vrátane podkladných vrstiev. Množstvo asanovaného materiálu bude upresnené na základe skutočne odstráneného množstva po jeho zameraní . Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v „Súpise položiek III“ uvedené množstvo.

Otázka záujemcu č.4:

Myslíme si správne, že na SO 100-00 je potrebné v položke "Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu" oceniť odfrézovanie 9 630 m2 krytu hrúbky 12 cm (teda nie hrúbky 6 cm ako je napríklad na SO 101-00 - viď vysvetlenie č.2)?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4:***

Áno.

Otázka záujemcu č.5:

Myslíme si správne, že položka "Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi" bude meraná a hradená v ponúknutej cene za každú jednu vrstvu izolácie samostatne? Tj, celkové množstvo izolovanej plochy je súčet penetračného náteru + prvá vrstva náteru + druhá vrstva náteru pre všetky výskyty položky na stavbe? Ak nie, žiadame vysvetliť spôsob výpočtu množstva uvedeného vo výkaze výmer pre všetky výskyty.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5:***

Nie. Jedná sa celkové zaizolovanie plochy (v zmysle projekčného návrhu – 1 x plocha) a to ako ucelený náterový systém náterovej izolačnej vrstvy schválený stavebným dozorom.

Otázka záujemcu č.6:

Na SO 101-00 sú vo VV položky "Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením" a "Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva". Myslíme si správne že sa jedná o duplicitu? Z PD je zrejmá úprava podložia zo ŠD 0-63. Žiadame odstrániť z VV položku "Prechodové vrstvy so zhutnením". Prípadne vysvetliť o aké samostatné konštrukcie sa jedná.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.6:***

Nie. Projektant stavby uvažoval s úpravou (resp. výmenou) podložia. Nutnosť výmeny podložia bude stanovená na základe kontrolno výrobných skúšok počas realizácie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby ocenili predmetné položky v súlade so „Súpisom položiek III“.

Otázka záujemcu č.7:

Na SO 102-00 sú vo VV položky "Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením" a "Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva". Myslíme si správne že sa jedná o duplicitu? Z PD je zrejmá úprava podložia zo ŠD 0-63. Žiadame odstrániť z VV položku "Prechodové vrstvy so zhutnením". Pripadne vysvetliť o aké samostatné konštrukcie sa jedná.

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.7:***

Nie. Projektant stavby uvažoval s úpravou (resp. výmenou) podložia. Nutnosť výmeny podložia bude stanovená na základe kontrolno výrobných skúšok počas realizácie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby ocenili predmetné položky v súlade so „Súpisom položiek III“.

Otázka záujemcu č.8:

Na SO 102-00 sú vo VV položky "Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky" a "Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných

poklopov". Nejedná sa o duplicitu? Aké práce, prípadne dodávku akých materiálov je potrebné oceniť v uvedených položkách?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.8:***

Nie. Položka „Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky“ rieši doplnenie prstencov kanalizačných šácht a ich prispôsobenie úpravenému okolitému terénu. Položka „Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných poklopov“ v sebe zahŕňa dodávku a komplexnú montáž samonivelačných poklopov šácht.

Otázka záujemcu č.9:

Na SO 100-00 sú vo VV položky "Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky" a "Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných poklopov". Nejedná sa o duplicitu? Aké práce, prípadne dodávku akých materiálov je potrebné oceniť v uvedených položkách?

- ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.9:***

Nie. Položka „Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky“ rieši doplnenie prstencov kanalizačných šácht a ich prispôsobenie úpravenému okolitému terénu. Položka „Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných poklopov“ v sebe zahŕňa dodávku a komplexnú montáž samonivelačných poklopov šácht.

B.

Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre verejnú súťaž VS-02/17 na uskutočnenie stavebných prác „**I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most**“ .

Ing. Jozef F A B I A N
riaditeľ IVSC Košice