

AKTUALIZOVANÝ SÚPIS POLOŽIEK II.

STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH I. TRIED V KOŠICKOM KRAJI

Číslo položky	OBJEKT	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	Názov položky				
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji					
001-00 Všeobecné položky					
100-01	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - zriadenie	kpl.	1,0000		0,0000
100-02	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - prevádzka	mes.	8,0000		0,0000
100-07	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - odstránenie	kpl.	1,0000		0,0000
	Požiadavky objednávateľa - Dopĺňajúca dokumentácia Zhotoviteľa	kpl.	1,0000		0,0000
	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl.	1,0000		0,0000
I/50 Hranica kraja BB/KE - Bohúňovo					
100 Vozovka a bezpečnostné opatrenia					
101	Frézovanie asfaltového krytu	m2	80 483,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	3 391,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	144 914,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy	m2	72 457,0000		0,0000
107.1	Vyrovnávací vrstva	m3	905,0000		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy	m2	72 457,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	7 373,0000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	4 360,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	219,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	4 752,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	317,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	6,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	9 261,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku	m	4 752,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	655,0000		0,0000
123	Výmena zábradlia	m	97,5000		0,0000
124	Položenie konštrukčných vrstiev chodníka	m2	1 057,0000		0,0000
126	Vyčistenie jestvujúceho odvodňovacieho systému	hod	65,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 01 Most I/50-263					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 024,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	72,3500		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	248,0000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	24,6000		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	32,0400		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	63,3000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	331,4000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	248,0000		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	45,2100		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	1,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	289,4000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	277,6000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	32,4200		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	13,9600		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	318,4000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	227,1000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	187,2000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	63,3000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	12,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	3,8400		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	7,6440		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	355,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	512,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 02 Most I/50-266					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 414,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	102,4000		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	351,0000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	23,7400		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	30,0000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	85,6800		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	12,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	520,3000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	35,1000		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	86,7800		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	16,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	409,5000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	421,7000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	30,3600		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	26,9900		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	446,2000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	301,5000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	212,3000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	200,9000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	12,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	6,9340		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	31,6500		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	1 041,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	759,5000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 03 Most I/50-269					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	2 177,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	122,0000		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	418,2000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	21,5200		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	30,3100		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	87,8400		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	8,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	551,3000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	41,8200		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	103,7000		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	10,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	487,9000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	475,3000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	31,2000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	20,1800		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	469,9000		0,0000

217	Kryt vozovky	m2	371,5000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	123,8000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	97,4400		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	12,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,8600		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	15,0900		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	1 164,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	910,7000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSR	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 04 Most I/50-271 (presypaný most)					0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	66,5000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	23,6000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	42,0500		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	426,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	554,4000		0,0000
300 Múry					0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	621,2600		0,0000
302	Preškárovanie kamenného obkladu	m2	621,2600		0,0000
303	Reprofilácia betónových povrchov (ochrana kotiev predpínacích tyčí)	m2	621,2600		0,0000
305	Osadenie zábradlia	m	151,2000		0,0000
400 Prieputy a odvodnenie					0,0000
Prieput P1					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	29,7000		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	40,7900		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	42,9600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
409	Odstránenie záchytného bezpečnostného systému	m	19,0800		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	23,9000		0,0000
Prieput P2					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	31,3400		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	48,2600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	23,4000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	41,7600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	15,7000		0,0000
Prieput P3					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	14,4200		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	38,4300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	28,5600		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	28,3200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
409	Odstránenie záchytného bezpečnostného systému	m	0,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	9,7000		0,0000
Prieput P4					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	23,1800		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	36,7900		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	39,2000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	14,6400		0,0000
Prieput P5					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	12,1900		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	18,2000		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	22,0800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	8,0000		0,0000
Prieput P6					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,0960		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	27,1300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	9,4000		0,0000
Prieput P7					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,6240		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	23,1400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	23,5200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	9,2000		0,0000
Prieput P8					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	7,5360		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	28,3600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	25,5600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	10,0500		0,0000
Prieput P9					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,5280		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	29,4300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	23,7600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	9,4000		0,0000
Prieput P10					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	15,7600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	25,6900		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	28,8000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	10,0000		0,0000
Prieput P11					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,4260		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	80,8300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	39,0000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	18,4800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	3,8500		0,0000
Prieput P12					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	10,2700		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	81,2800		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	41,5200		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	23,5200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	5,0000		0,0000
Prieput P13					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	8,7360		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	8,5900		0,0000

403	Prečistenie otvoru priepustu	m	39,1200		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	16,8000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	5,6000		0,0000
Priepust P14					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,6600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	68,9400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	34,9200		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	17,0400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	4,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola	m	9 966,6000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop	m	3 500,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	51,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	33,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	57,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	12,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	5 170,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	2,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	700,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf. panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2					0,0000
I/50 Plešivec - Slavec					
100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia					
101	Frézovanie asfaltového krytu	m2	72 464,8600		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	14 473,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	140 141,7200		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy	m2	70 070,8600		0,0000
107.1	Vyrovnávacia vrstva	m3	875,8900		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy	m2	70 070,8600		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	6 788,1000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	3 484,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	169,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	3 411,0000		0,0000
114.1	Osadenie cestného zvodidla na železobetónový pás	m	422,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	296,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	2,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	7 466,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku	m	3 411,0000		0,0000
121	Úprava krajnice kotveným ŽB pásom	m	422,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	22,0000		0,0000
123	Výmena zábradlia	m	106,0000		0,0000
124	Položenie konštrukčných vrstiev chodníka	m2	44,0000		0,0000
125	Zriadenie nových ostrovčekov v križovatkách	m2	475,1000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 01 Most I/50-276					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	5 379,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	219,3000		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	1 781,0000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	181,8000		0,0000
205	Odstránenie dilatného zariadenia mosta	m	166,4000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	238,4000		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	6,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	1 827,0000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	91,3700		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	475,9000		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	12,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	1 781,0000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	2 110,0000		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	151,3000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	83,9900		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	1 742,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	1 546,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	522,8000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	358,2000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	6,4250		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	4,4100		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	2 093,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	1 201,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 02 Most I/50-277					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	2 795,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	56,7600		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	865,8000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	63,1700		0,0000
205	Odstránenie dilatného zariadenia mosta	m	88,3700		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	84,9000		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	4,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	810,9000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	40,5400		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	252,5000		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	8,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	865,8000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	947,3000		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	80,3400		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	23,9100		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	1 079,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	818,1000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	213,6000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	88,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	1,9600		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	939,9000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	624,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200 - 03 Most I/50-278					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 742,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	75,3800		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	584,5000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	67,0500		0,0000
205	Odstránenie dilatného zariadenia mosta	m	64,0500		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	84,8000		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	3,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	628,2000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	31,4100		0,0000

210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	163,6000		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	6,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	584,5000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	665,9000		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	58,2200		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	23,8800		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	670,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	536,5000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	187,0000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	88,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	665,6000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	388,9000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSR	kpl.	1,0000		0,0000
					0,0000
	300 Múry (ZM v km 368,973-369,059)				0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	529,9000		0,0000
302	Preškárovanie kamenného obkladu	m2	529,9000		0,0000
304	Vyčistenie a osadenie žľaboviek odvodňovacích priekop	m	104,4000		0,0000
305	Osadenie zábradlia	m	90,2000		0,0000
306	Osadenie odvodňovacích žľaboviek	m	109,2000		0,0000
					0,0000
	300 Múry (OM v km 370,680-370,752)				0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	242,0000		0,0000
303	Reprofilácia betónových povrchov (ochrana kotiev predpínacích tyčí)	m2	330,0000		0,0000
304	Vyčistenie a osadenie žľaboviek odvodňovacích priekop	m	87,6000		0,0000
					0,0000
	400 Priepravy a odvodnenie				0,0000
	Priepust P1				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	18,9600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	12,7400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	27,8700		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	7,2000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P2				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	14,7000		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	9,6100		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	27,5400		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	16,3200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P3				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	7,8900		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	16,0600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	20,5000		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	18,6000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P4				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	6,0000		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	3,5800		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	29,8500		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	10,5600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P5				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	3,9500		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	3,2200		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	24,3500		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	6,8400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P6				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	8,7800		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	12,5500		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	26,0000		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	22,0800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P7				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	10,4200		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	2,5200		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	39,7500		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	9,9600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P8				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	4,8300		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	14,1600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	22,7000		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	8,6400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P9				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	8,1600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	3,8400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	22,0400		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	20,6400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P10				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	7,2000		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	3,9000		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	22,0400		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	21,6000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P11				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	56,3400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	39,7500		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	101,7600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	54,0400		0,0000
409	Odstránenie záchytného bezpečnostného systému	m	32,4000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m	34,7600		0,0000
411	Zhotovenie ríms mostového typu	m3	129,7000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	37,6000		0,0000
	Priepust P12				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	8,1600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	3,9600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	27,8700		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	20,1600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
	Priepust P13				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	4,3200		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	18,8500		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	32,6400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	18,2000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m	10,9200		0,0000

411	Zhotovenie ríms mostového typu	m3	43,6800		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	12,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola	m	3 281,0000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop	m	1 025,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	47,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	8,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	80,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	7,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	4 797,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	2,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	908,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf. panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2					
I/50 Rožňava - Krásnohorské podhradie					
100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia					
101	Frézovanie asfaltového krytu hr 50mm	m2	50 206,0000		0,0000
101	Frézovanie asfaltového krytu hr.100mm	m2	600,0000		0,0000
102	Odstránenie podkladných vrstiev	m2	336,0000		0,0000
103	Úprava podložia vozovky	m3	320,0000		0,0000
104	Položenie konštrukčných vrstiev vozovky	m2	320,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	3 076,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	101 012,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy - AC 16 L;PMB;l:hr. 60mm	m2	50 506,0000		0,0000
107.1	Vyrovnávacia vrstva	m3	631,3300		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy - SMA 11 O;PMB;l: hr. 40mm	m2	50 506,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	5 321,1000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	5 069,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	112,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	5 592,0000		0,0000
114.1	Osadenie cestného zvodidla na železobetónový pás	m	222,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	203,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	2,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	7 573,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku	m	1 419,0000		0,0000
121	Úprava krajnice kotveným ŽB pásom	m	222,0000		0,0000
125	Zriadenie nových ostrovčekov v križovatkách	m2	35,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs objekty 100,300,400,500,510	kpl.	1,0000		0,0000
200-01 Most I/50-284					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	449,4000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	19,0700		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	65,3400		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	5,7930		0,0000
205	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	28,9200		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	10,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	90,8300		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	9,0830		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	22,7100		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	65,3400		0,0000
213	Izolačný systém	m2	84,0600		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	24,6000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	5,8500		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	199,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	132,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	56,7600		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	22,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,8000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	131,2000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	107,1000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl.	1,0000		0,0000
200-02 Most I/50-285					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	815,9000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	55,8300		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	122,0000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	10,5500		0,0000
205	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	26,6200		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	37,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	159,5000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	15,9500		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	39,8800		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	122,0000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	188,6000		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	24,2000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	17,5800		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	210,2000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	213,1000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	128,6000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	36,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	13,5000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	2,4500		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	197,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	198,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl.	1,0000		0,0000
400 Prieprasty a odvodnenie					
Prieprast P1					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	9,7440		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	23,9400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	37,2000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	13,9200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
Prieprast P2					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	12,3400		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	17,4500		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	38,4000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	10,9200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
Prieprast P3					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	12,9100		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	26,8800		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	28,8000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	21,3600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
Prieprast P4					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	14,7600		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	22,4400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	26,4000		0,0000

404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	41,2800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
Priepust P5					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	9,4320		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	7,6800		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	27,0000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	19,2000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola	m	5 940,6000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop	m	860,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	57,0000		0,0000
501.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, prízemná	ks	4,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	14,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	58,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	2,0000		0,0000
502.5	Dop. značky nad 1,5 m2, prízemné, s montážou na nosiče s pas.bezp. 100NE 2 vrátane ich dodania	ks	2,0000		0,0000
502.6	Dop. značky nad 1,5 m2, s montážou na nosiče s pas. Bezp. 70HE 2 vrátane ich dodania	ks	4,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	3 515,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	1,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	500,0000		0,0000
510 Premennivé dopravné značenie					
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom-(cestná sonda + prenos informácií)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2	Informačný panel pre zobrazenie premenných značiek	ks	2,0000		0,0000
510.1	Premenné dopravné značenie - demontáž existujúceho rezu PDZ	ks	9,0000		0,0000
510.2	Premenné dopravné značenie - demontáž existujúceho napájania rezu PDZ	ks	4,0000		0,0000
	Demontáž CYKY 2x6mm2	m	2 500,0000		0,0000
	Demontáž CYKY 2x4mm2	m	1 150,0000		0,0000
	Demontáž CYKY 2x2,5mm2	m	530,0000		0,0000
510.3	Rozvádzač detektora námrazy - demontáž prvkov	ks	1,0000		0,0000
510.4	Káblové vedenie MN - demontáž detektorov	ks	6,0000		0,0000
510.5	Dodávka nosnej konštrukcie PDZ	ks	7,0000		0,0000
510.6	Dodávka nosnej konštrukcie ZPI	ks	2,0000		0,0000
510.7	Dodávka - PDZ	ks	7,0000		0,0000
510.8	Dodávka - zariadenie na meranie rýchlosti	ks	7,0000		0,0000
510.9	Dodávka - radič PDZ	ks	7,0000		0,0000
510.10	Dodávka - ZPI	ks	2,0000		0,0000
510.11	Dodávka - radič ZPI	ks	2,0000		0,0000
510.12	Dodávka - ASD (sčítač dopravy)	ks	1,0000		0,0000
510.13	Dodávka - radič úseku Soroška	ks	1,0000		0,0000
510.14	Dodávka - dispečerské pracovisko SSC Rožňava	ks	1,0000		0,0000
510.15	Napájanie NN - rozvádzače NN pre PDZ a ZPI	ks	9,0000		0,0000
510.16	Napájanie NN - rozvádzač RS Soroška	ks	1,0000		0,0000
510.17	Napájanie NN - káblové rozvody CYKY	m	9 375,0000		0,0000
510.18	Premenné dopravné značenie - optický kábel	m	9 410,0000		0,0000
510.19	Premenné dopravné značenie - výkopové práce káblových rýh	m	8 310,0000		0,0000
510.20	Premenné dopravné značenie - vypracovanie dokumentácie	súb.	1,0000		0,0000
I/50 Svinica - Dargov					
100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia					
101	Frézovanie asfaltového krytu hr 100mm	m2	160 620,0000		0,0000
102	Odstránenie podkladných vrstiev	m2	820,0000		0,0000
103	Úprava podlažia vozovky	m3	985,0000		0,0000
104	Položenie konštrukčných vrstiev vozovky	m2	985,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	26 939,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	271 800,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy - AC 16 L;PMB;l:hr. 60mm	m2	135 900,0000		0,0000
107.1	Vyrovňavacia vrstva	m3	1 347,0000		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy - SMA 11 O;PMB;l: hr. 40mm	m2	135 900,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	17 119,0000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	5 470,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	316,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	8 179,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	674,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	15,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	10 363,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypáním na predpísanú šírku	m	8 179,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	2 454,0000		0,0000
123	Výmena zábradlia	m	20,0000		0,0000
124	Položenie konštrukčných vrstiev chodníka	m2	4 704,0000		0,0000
125	Zriadenie nových ostrovčekov v križovatkách	m2	310,0000		0,0000
126	Vyčistenie jestvujúceho odvodňovacieho systému - cestná kanalizácia v Svinici a K.Klečenove	hod.	80,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
200-01 Most I/50-329					
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	235,6000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	40,2800		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	115,1000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	11,5500		0,0000
205	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	33,6000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	28,8000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	123,5000		0,0000
209	Vyrovnávanie betónu plastbetónom	m2	115,1000		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	26,8500		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	115,1000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	115,1000		0,0000
214.02	Povrchový a podpovrchový mostný záver	m	28,0000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	11,8200		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	202,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	202,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	28,8000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	12,5000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	11,5000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	6,0000		0,0000
221	Dosypávanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	2,4900		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	11,7600		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	146,4000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	180,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl.	1,0000		0,0000
200-02 Most I/50-330					
209	Vyrovnávanie betónu plastbetónom	m2	70,3200		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	19,2000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	36,2900		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	70,3200		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	114,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRs	kpl.	1,0000		0,0000
300 Múry (OM v km 470,198-470,585)					
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	468,0000		0,0000
303	Reprofilácia betónových povrchov (ochrana kotiev predpínacích tyčí)	m2	468,0000		0,0000

307	Odstránenie existujúcich častí múra	m3	622,4000		0,0000
308	Dobudovanie nového drieru múra	m3	622,4000		0,0000
309	Zriadenie ríms na múre	m3	123,6000		0,0000
310	Zriadenie zábradľového zvodidla na múre	m	468,0000		0,0000
300 Múry (ZM km 470,610-470,705)					0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	360,0000		0,0000
302	Preškárovanie kamenného obkladu	m2	360,0000		0,0000
304	Vyčistenie a osadenie žľaboviek odvodňovacích priekop	m	123,6000		0,0000
300 Múry (ZM km 470,799-470,818)					0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	66,0000		0,0000
302	Preškárovanie kamenného obkladu	m2	66,0000		0,0000
304	Vyčistenie a osadenie žľaboviek odvodňovacích priekop	m	26,5200		0,0000
300 Múry (OM km 471,612-471,645)					0,0000
307	Odstránenie existujúcich častí múra	m3	29,4000		0,0000
308	Dobudovanie nového drieru múra	m3	29,4000		0,0000
309	Zriadenie ríms na múre	m3	11,0900		0,0000
310	Zriadenie zábradľového zvodidla na múre	m	39,6000		0,0000
300 Múry (OM km 471,760-470,777)					0,0000
307	Odstránenie existujúcich častí múra	m3	14,2800		0,0000
308	Dobudovanie nového drieru múra	m3	14,2800		0,0000
309	Zriadenie ríms na múre	m3	5,3860		0,0000
310	Zriadenie zábradľového zvodidla na múre	m	20,4000		0,0000
300 Múry (OM km 470,790-471,840)					0,0000
307	Odstránenie existujúcich častí múra	m3	42,0000		0,0000
308	Dobudovanie nového drieru múra	m3	42,0000		0,0000
309	Zriadenie ríms na múre	m3	15,8400		0,0000
310	Zriadenie zábradľového zvodidla na múre	m	60,0000		0,0000
300 Múry (OM km 471,880-472,192)					0,0000
307	Odstránenie existujúcich častí múra	m3	268,8000		0,0000
308	Dobudovanie nového drieru múra	m3	268,8000		0,0000
309	Zriadenie ríms na múre	m3	101,4000		0,0000
310	Zriadenie zábradľového zvodidla na múre	m	384,0000		0,0000
400 Prieputy a odvodnenie					0,0000
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	44,0000		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	255,0000		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	1 076,0000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	312,0000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	12,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola	m	9 932,0000		0,0000
407	Oprava poškodených dlažby priekop	m	3 113,0000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	19,6000		0,0000
408.1	Odstránenie existujúcich čiel a vtokových jám	m3	7,3000		0,0000
409	Odstránenie záchytného bezpečnostného systému	m	27,0000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	322,0000		0,0000
411	Zhotovenie ríms mostového typu	m3	9,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie, zábradľové zvodidlo)	m	28,0000		0,0000
417	Obrubníkový odvodňovací systém	m	116,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					0,0000
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	164,0000		0,0000
501.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, prízemná	ks	6,0000		0,0000
501.3	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, portálová	ks	0,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	32,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	175,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	94,0000		0,0000
502.5	Dop. značky nad 1,5 m2, prízemné, s montážou na nosiče s pas.bezp. 100NE 2 vrátane ich dodania	ks	6,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	10 220,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	4,0000		0,0000
504.2	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov - doplnenie LED gombíkov	ks	26,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	2 145,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf. panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2					
I/50 Sečovce - Horovce					0,0000
100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia					0,0000
101	Frézovanie asfaltového krytu hr 50mm	m2	70 915,0000		0,0000
102	Odstránenie podkladných vrstiev	m2	9 472,0000		0,0000
103	Úprava podlažia vozovky	m3	9 472,0000		0,0000
104	Položenie konštrukčných vrstiev vozovky	m2	9 472,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	3 239,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	59 464,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy - AC 16 L;PMB;I:hr. 60mm	m2	29 732,0000		0,0000
107.1	Vyrovnávacia vrstva	m3	371,6500		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy - SMA 11 O;PMB;I: hr. 40mm	m2	29 732,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	4 069,0000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	76,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	145,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	89,0000		0,0000
114.1	Osadenie cestného zvodidla na železobetónový pás	m	384,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	143,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	1,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	6 102,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dospaním na predpísanú šírku	m	89,0000		0,0000
121	Úprava krajnice kotveným ŽB pásom	m	384,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	0,0000		0,0000
123	Výmena zábradlia	m	0,0000		0,0000
124	Položenie konštrukčných vrstiev chodníka	m2	0,0000		0,0000
125	Zriadenie nových ostrovčekov v križovatkách	m2	0,0000		0,0000
128	Osadenie betónového zvodidla	m	96,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
200-01 Most I/50-342a					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 492,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	80,1500		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	227,5000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	18,1700		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	34,7600		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	34,6000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	267,2000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	26,7200		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	66,7900		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	227,5000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	289,8000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	33,1800		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	13,8900		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	409,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	230,1000		0,0000

218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	90,2400		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	36,0000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (betónové zvodidlo)	m	36,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	13,5000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	4,9000		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	361,2000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	288,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200-02 Most I/50-344					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	488,9000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	32,8800		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	69,8400		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	8,3330		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	26,4000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	24,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	109,6000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	10,9600		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	27,4000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	69,8400		0,0000
213	Izolačný systém	m2	100,3000		0,0000
214	Dodávka a montáž DZM	m	25,2000		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	7,9630		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	245,4000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	135,5000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	64,0800		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradelné zvodidlo)	m	28,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	6,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	4,2000		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	158,3000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	121,1000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200-03 Most I/50-346					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	670,2000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	42,7300		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	124,2000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	20,7800		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	24,7500		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	24,6000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	142,4000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	14,2400		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	35,6100		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	124,2000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	151,5000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	23,6300		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	7,4390		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	238,9000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	127,4000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	61,6800		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradelné zvodidlo)	m	28,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	6,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	4,0600		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	229,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	204,2000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200-04 Most I/50-347					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	826,7000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	13,8200		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	70,4200		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	6,1490		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	26,6200		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	24,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	92,1200		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	9,2120		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	23,0300		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	133,6000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	99,7000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	25,4100		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	7,6490		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	227,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	129,3000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	63,1200		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradelné zvodidlo)	m	28,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	6,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	4,2000		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	208,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	122,2000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
400 Prieputy a odvodnenie					0,0000
Priepust P1					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	1,5300		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	20,2300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	15,4000		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	13,4400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,0000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	4,3000		0,0000
Priepust P2					
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	7,5720		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	14,2800		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	47,9600		0,0000
404	Oprava priľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	26,8800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - nespevnená priekopa	m	5 720,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	374,0000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop - výmena	m	187,0000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop - doplnenie	m	5 720,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					0,0000
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	65,0000		0,0000
501.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, prizemná	ks	6,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek - s montážou na 1 nosič	ks	14,0000		0,0000

502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	72,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	4,0000		0,0000
502.6	Dop. značky nad 1,5 m2, s montážou na nosiče s pas. Bezp. 70HE 2 vrátane ich dodania	ks	4,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	3 550,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	2,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	580,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf.	kpl.	2,0000		0,0000
506.2	panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)				
I/50 Michalovce - Lúčky					0,0000
100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia					0,0000
101	Frézovanie asfaltového krytu hr 50mm	m2	132 057,0000		0,0000
102	Odstránenie podkladných vrstiev	m2	2 181,0000		0,0000
103	Úprava podložia vozovky	m3	2 181,0000		0,0000
104	Položenie konštrukčných vrstiev vozovky	m2	2 181,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	49 871,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	168 442,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy - AC 16 L;PMB;l:hr. 60mm	m2	84 221,0000		0,0000
107.1	Vyrovnávacia vrstva	m3	1 053,0000		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy - SMA 11 O;PMB;l: hr. 40mm	m2	84 221,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	11 537,0000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	1 112,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	206,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	1 812,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov	ks	240,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	3,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	9 019,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku	m	1 812,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	1 787,0000		0,0000
126	Vyčistenie jestvujúceho odvodňovacieho systému	hod.	145,0000		0,0000
128	Osadenie betónového zvodidla	m2	0,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
200-01 Most I/50-360					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	3 502,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	408,5000		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	1 401,0000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	176,5000		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	39,6000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	381,6000		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	8,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	1 711,0000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	140,1000		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	416,0000		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov	ks	12,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	1 634,0000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	1 840,0000		0,0000
214.02	Povrchový a podpovrchový mostný záver	m	39,8400		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	116,4000		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	1 111,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	1 001,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	328,7000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	190,8000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	200,4000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	12,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	39,0200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	2 540,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	2 905,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200-02 Most I/50-362 (presypaný most)					0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	18,1000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	24,9600		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	231,8000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	22,6800		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	254,3000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	527,7000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
200-03 Most I/50-364					0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 021,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	71,6400		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	245,6000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	18,8900		0,0000
205.02	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	29,4000		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	63,4800		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	427,9000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	24,5600		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	78,1200		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 45,2m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	286,5500		0,0000
213	Izolačný systém	m2	280,7000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	29,7600		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	16,6000		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	326,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	222,9000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	127,2000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradelné zvodidlo)	m	73,4400		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	12,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	3,8400		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	52,1400		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	403,4000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	815,6000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
300 Múry					0,0000
301	Očistenie pohľadových plôch vodným lúčom	m2	296,2000		0,0000
303	Reprofilácia betónových povrchov (ochrana kotiev predpínacích tyčí)	m2	296,2000		0,0000
305	Osadenie zábradlia	m	24,0000		0,0000
400 Priepusty a odvodnenie					0,0000
Priepust P1					
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	18,5600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	22,4400		0,0000
404	Oprava príľahých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	18,4800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rígota - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	9,9400		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	3,8340		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	5,5730		0,0000

412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	7,1000		0,0000
	Priepust P2				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	21,7300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	20,7600		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	22,3200		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	11,4800		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	5,9040		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	9,1130		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	8,2000		0,0000
	Priepust P3				
401	Oprava (repasácia) ríms	m2	9,6840		0,0000
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	18,2000		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	32,4000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	14,4000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	5,1000		0,0000
	Priepust P4				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	16,1600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	32,4000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	25,2000		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	14,4000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	6,4400		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	22,3300		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	8,6000		0,0000
	Priepust P5				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	29,1900		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	21,2400		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	29,2800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	24,0000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	13,5800		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	8,1480		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	3,2590		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	9,7000		0,0000
	Priepust P6				
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	47,9400		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	21,1200		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	37,6800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	24,0000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	19,1000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	11,4600		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	4,5830		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	13,6400		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	9 796,0000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop - výmena	m	4 219,0000		0,0000
	500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)				0,0000
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	87,0000		0,0000
501.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, prízemná	ks	1,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	54,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	133,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	18,0000		0,0000
502.5	Dop. značky nad 1,5 m2, prízemné, s montážou na nosiče s pas.bezp. 100NE 2 vrátane ich dodania	ks	1,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	7 820,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	10,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	1 075,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf. panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2					
	I/50 Závadka - Sobrance				0,0000
	100 Vozovka a bezpečnostné zariadenia				0,0000
101	Frézovanie asfaltového krytu hr 50mm	m2	116 466,0000		0,0000
105	Položenie výstužnej geomreže do vozovky	m2	27 263,0000		0,0000
106	Aplikácia spojovacieho postreku	m2	173 212,0000		0,0000
107	Položenie ložnej vrstvy - AC 16 L;PMB;l:hr. 60mm	m2	86 606,0000		0,0000
107.1	Vyrovnávacia vrstva	m3	1 083,0000		0,0000
108	Položenie obrusnej vrstvy - SMA 11 O;PMB;l: hr. 40mm	m2	86 606,0000		0,0000
109	Ošetrovanie pracovných škár	m	11 034,0000		0,0000
110	Odstránenie cestného zvodidla oceľového	m	272,0000		0,0000
113	Odstránenie cestných smerových stĺpikov	ks	263,0000		0,0000
114	Osadenie cestného zvodidla	m	1 684,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov - do krajnice	ks	291,0000		0,0000
116	Osadenie cestných smerových stĺpikov - na zvodidlo	ks	20,0000		0,0000
118	Dodávka a montáž EA koncovky	ks	1,0000		0,0000
119	Zrezanie zemnej krajnice do sklonu 8%	m	12 554,0000		0,0000
120	Úprava krajnice dosypaním na predpísanú šírku	m	1 684,0000		0,0000
122	Výmena cestných obrubníkov	m	704,0000		0,0000
124	Položenie konštrukčných vrstiev chodníka	m2	24,0000		0,0000
126	Vyčistenie jestvujúceho odvodňovacieho systému	hod.	135,0000		0,0000
128	Osadenie betónového zvodidla	m2	0,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS objekty 100,300,400,500	kpl.	1,0000		0,0000
	200-01 Most I/50-365				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	353,6000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	20,4600		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	52,4500		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	2,6950		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	22,5600		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	15,4000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	68,2000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	6,8200		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	17,0500		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 17,3m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	52,4500		0,0000
213	Izolačný systém	m2	65,3900		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	22,5600		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	4,6200		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	130,7000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	76,6900		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	44,8800		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	0,0000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	16,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	87,4500		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	93,0900		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000

	200-02 Most I/50-366				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	645,1000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	31,9200		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	110,4000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	6,9120		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	27,6500		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	28,8000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	127,7000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	12,7700		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	31,9200		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 29,84m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	110,4000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	138,0000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	27,6500		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	8,6400		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	193,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	140,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	66,0500		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	32,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	180,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	198,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
	200-03 Most I/50-367				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	1 116,0000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	48,0300		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	221,8000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	24,4500		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	26,6400		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	48,5000		0,0000
207	Odstránenie existujúcich odvodňovačov	ks	2,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	240,2000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	24,0200		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	60,0400		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 41,81m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	221,8000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	310,7000		0,0000
214.02	Povrchový a podpovrchový mostný záver	m	26,6400		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	21,6400		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	291,1000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	254,0000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	163,0000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	48,4000		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	0,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	11,2500		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	4,9000		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	377,7000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	332,6000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
	200-04 Most I/50-369				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	436,2000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	17,3400		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	64,0300		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	3,9900		0,0000
205.02	Odstránenie povrchových a podpovrchových mostných záverov	m	22,0800		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	19,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	69,3600		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	6,9360		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	69,3600		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 19,4m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	64,0300		0,0000
213	Izolačný systém	m2	82,2700		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	22,0800		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	5,7000		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	161,0000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	92,3400		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	48,7200		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	20,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	127,9000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	116,1000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
	200-05 Most I/50-370				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	492,8000		0,0000
202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	12,2900		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	52,8000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	4,6200		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	21,1200		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	21,0000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	52,8000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	5,2800		0,0000
210	Betonáž spriahajúcej dosky	m3	3,0720		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 17,4m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	52,8000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	73,9200		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	21,1200		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	6,6000		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	122,4000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	101,6000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	51,3600		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	24,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žlab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	104,3000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	99,0000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
	200-06 Most I/50-371				0,0000
201	Frézovanie asfaltového krytu	m2	809,6000		0,0000

202	Odstránenie vyrovnávacích vrstiev betónu	m3	32,7300		0,0000
203	Odstránenie izolácie	m2	129,5000		0,0000
204	Odstránenie existujúcich ríms	m3	8,2320		0,0000
205.01	Odstránenie dilatáčného zariadenia mosta	m	20,8800		0,0000
206	Odstránenie záchytného bezpečnostného zariadenia	m	35,7000		0,0000
208	Očistenie mostovky vodným lúčom	m2	163,6000		0,0000
209	Vyrovnanie betónu plastbetónom	m2	16,3600		0,0000
210	Betonáž sprisahajúcej dosky	m3	40,9100		0,0000
211	Osadenie odvodňovačov - 2ks odvodňovacích trubičiek + 32m drenážny kanálik	ks	2,0000		0,0000
212	Zapečatujúca vrstva	m2	129,5000		0,0000
213	Izolačný systém	m2	164,6000		0,0000
214.01	Dodávka a montáž DZM	m	20,8800		0,0000
215	Zhotovenie ríms	m3	10,9800		0,0000
216	Ochranná vrstva izolácie	m2	208,6000		0,0000
217	Kryt vozovky	m2	164,7000		0,0000
218	Ošetrovanie pracovných škár a spojov	m	71,5200		0,0000
219	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	38,0000		0,0000
220	Zhotovenie prechodových blokov ríms	m	10,0000		0,0000
221	Dosypanie krajnice na dĺžku prechodových blokov ríms	m3	4,0000		0,0000
222	Odvodňovací žľab/ sklz na svahoch	m2	3,9200		0,0000
223	Osadenie evidenčných čísel mostov	kpl.	1,0000		0,0000
224	Sanácia pohľadových plôch	m2	265,0000		0,0000
225	Úprava okolia mosta	m2	244,2000		0,0000
100-08	Požiadavky objednávateľa - DSRS	kpl.	1,0000		0,0000
400 Priepravy a odvodnenie					0,0000
Priepust P1					
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	22,0800		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	15,8400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	1,4400		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	9,5340		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	6,0000		0,0000
Priepust P2					
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	29,2200		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	19,8000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	34,5600		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	14,8400		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	7,6320		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	19,3200		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	10,6000		0,0000
Priepust P3					
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	27,9300		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	19,6800		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	36,4800		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	4,8000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	19,3200		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	9,9360		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	3,9350		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	13,8000		0,0000
Priepust P4					
402	Oprava (repasácia) čiel	m2	34,8600		0,0000
403	Prečistenie otvoru priepustu	m	18,6000		0,0000
404	Oprava príľahlých spevnených plôch na vtoku a výtoku priepustu	m2	23,0400		0,0000
405	Súvisiace práce	kpl.	1,0000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	14,4000		0,0000
408	Odstránenie existujúcich ríms	m	19,0400		0,0000
409	Odstránenie záchytného bezpečnostného systému	m	8,4000		0,0000
410	Očistenie plochy vodným lúčom	m2	9,7920		0,0000
411	Zhotovenie čiel a ríms mostového typu	m3	3,2640		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zvodidlo)	m	9,2000		0,0000
412	Zhotovenie nového ZBZ (zábradlie)	m	8,4000		0,0000
406	Vyčistenie priekopy a dláždeného rigola - spevnená priekopa	m	14 610,0000		0,0000
407	Oprava poškodenej dlažby priekop - výmena	m	5 901,0000		0,0000
500 Dopravné značenie (bezpečnostné prvky)					0,0000
501.1	Odstránenie zvislých dopravných značiek	ks	202,0000		0,0000
501.2	Odstránenie zvislých dopravných značiek - Zvislá dopravná značka nad 1,5 m2, prizemná	ks	3,0000		0,0000
502.1	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 1 nosič	ks	53,0000		0,0000
502.2	Osadenie zvislých dopravných značiek- s montážou na 2 nosiče	ks	219,0000		0,0000
502.3	Osadenie zvislých dopravných značiek- na fluorescenčnom podklade	ks	32,0000		0,0000
502.5	Dop. značky nad 1,5 m2, prizemné, s montážou na nosiče s pas.bezp. 100NE 2 vrátane ich dodania	ks	1,0000		0,0000
502.6	Dop. značky nad 1,5 m2, s montážou na nosiče s pas. Bezp. 70HE 2 vrátane ich dodania	ks	3,0000		0,0000
503	Zriadenia vodorovného dopravného značenia	m2	8 420,0000		0,0000
504.1	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov s detektorom pohybu (sada)	ks	9,0000		0,0000
504.2	Osadenie dopravných gombíkov pri prechodoch pre chodcov - doplnenie LED gombíkov	ks	4,0000		0,0000
505	Osadenie dopravných gombíkov	ks	1 495,0000		0,0000
506.1	Osadenie ukazovateľa teploty s integrovaným cestným senzorom (cestná sonda + prenos informácií) vrátane inf. panela pre zobrazenie teploty a pre zobrazenie premenných značiek (kompletná sada)	kpl.	2,0000		0,0000
506.2					
I/50 343, 363 rekonštrukcia mostov v trase TEN-T					0,0000
SO 202-01 Rekonštrukcia mosta I/50-343 Hriadyky					0,0000
0002080300	Požiadavky objednávateľa - (DSRS)	kpl.	1,0000		0,0000
0102	Zemné práce - Odkopávky a prekopávky				0,0000
0	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	20,0000		0,0000
0103	Zemné práce - Hĺbené vykopávky				0,0000
0	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	173,6100		0,0000
0104	Zemné práce - Konštrukcie z hornín				0,0000
0	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 , poplatok	m3	193,6100		0,0000
01040402	Zásypy - So zhutnením				0,0000
0	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,0000		0,0000
01040501	Obsypy - Bez zhutnenia				0,0000
0	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,1200		0,0000
5834522700	Štrkodrava 0- 32 n	t	27,2160		0,0000
0106	Zemné práce - Premiestnenie				0,0000
0	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, na medziskládku	m3	56,0000		0,0000
0108	Zemné práce - Povrchové úpravy terénu				0,0000
01080101	Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch				0,0000
0	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,0460		0,0000
0202	Práce špeciálneho zakladania - Vrty				0,0000
0	Vrty pre injektáž vykonávané povrchovo vrtacími kladivami D do 56 mm, úpadne až horizontálne v horn.VI	m	464,5400		0,0000
02060924	Opláštenie, spevnenie - Výstuž				0,0000
0	Zriadenie chemických kotiev bez trňa do vyvrtaných otvorov DN 14-24 mm	m	453,1000		0,0000
02061004	Očistenie plôch - Pieskom				0,0000
0.3	Očistenie a ošetrovanie mostných ložísk	kpl.	1,0000		0,0000
0301	Lešnárske práce				0,0000
03010101	Lahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami				0,0000
0	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	kpl.	1,0000		0,0000

21250320	Odvodnenie mostov - Odvodňovače				0,0000
0	Dodanie a osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	6,0000		0,0000
21250321	Odvodnenie mostov - Odvodňovacie potrubie				0,0000
0	Odvodnenie mostnej opory-potrubie zvislé z plastových PVC flexibilných rúr Dn 160	m	28,0000		0,0000
21250426	Dilatačné zariadenia - Mostné závery povrchové				0,0000
0	Dodanie a osadenie dilatačných záverov, pohyblivého, oceľ. časti šírky dilatácie do 60 mm	m	21,6600		0,0000
2201	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné vrstvy bez spojiva				0,0000
22010104	Nestmelené - Štrkodrava				0,0000
0	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	77,5200		0,0000
0	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	31,5000		0,0000
2203	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí				0,0000
22030330	Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Spojovací postrek				0,0000
01	Postrek asfaltový spojovací PS,CBP z cestnej emulzie v množstve od 0, 30 do 0,50 kg/m2	m2	420,3360		0,0000
22030539	S bitúmenovým spojivom - Kamenivo obaľované asfaltom				0,0000
0	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením ACp 16-I tr.I., po zhutnení hr.100 mm	m2	88,0000		0,0000
22030640	Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón				0,0000
0	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný ACo 11-I (ABS) hr.50mm	m2	97,3000		0,0000
0	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový ACL 16-I (ABL) hr.50mm	m2	98,3000		0,0000
0	Betón asfaltový ACo 11-I PMB modifik. po zhutnení I.tr. protišmykový (PMB) hr.40mm	m2	156,6530		0,0000
0	Betón asfaltový ACo 11-I PMB modifik. po zhutnení I.tr. protišmykový (PAB) hr.50mm	m2	156,6530		0,0000
2204	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov				0,0000
22040751	Vyplnenie škár - Asfaltová zálievka				0,0000
0	Dilatačné škáry rezané letisk. ploch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou 20x60mm s predtesnením	m	40,2000		0,0000
2225	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách - Doplnujúce konštrukcie				0,0000
22250466	Ochranné zariadenia - Dopravné zrkadlá				0,0000
0	Ochranné zariadenia odrazové sklíčka	ks	20,0000		0,0000
22250671	Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer				0,0000
01	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,0000		0,0000
0	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp.konzolu alebo objekt	ks	2,0000		0,0000
4044579200.1	Tabuľky dopravné ostatné - číslo mosta	ks	2,0000		0,0000
22250980	Chodníkové obrubníky - Chodníkové				0,0000
0.1	Dodanie a osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho bez bočnej opory z drenážnej plastmaly	m	52,2200		0,0000
22251161	Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic				0,0000
0	Dodanie a osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	41,4230		0,0000
3220	Špeciálne práce na stavbách vodných diel - Podkladné a vedľajšie konštrukcie				0,0000
32200102	Špeciálne práce na stavbách diel - Podkladné Lôžko pod dlažby - Kamenivo ťažené, štrkopiesok				0,0000
0	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	135,6810		0,0000
3221	Špeciálne práce na stavbách vodných diel - Spevnené plochy				0,0000
32210708	Dlažba - Lomový kameň				0,0000
0	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m2	135,6810		0,0000
6101	Izolátárske práce - Proti vode a zemnej vlhkosti				0,0000
61010101	Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi				0,0000
0	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	152,9860		0,0000
0	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	96,2780		0,0000
0	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	50,2180		0,0000
0	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	50,2180		0,0000
61010102	Bežných konštrukcií - Pásmi				0,0000
0	Dodanie a zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	264,7720		0,0000
8401	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - Nátery				0,0000
84010108	Oceľové konštrukcie - Farba epoxidechtová				0,0000
0	Nátery oceľ.konstr. epoxid. a epoxidecht. jednonás. so zákl. náterom reakt. fa	m2	102,2580		0,0000
84010110	Oceľové konštrukcie - Farba polyuretánová				0,0000
0	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové dvojnás. 2x s email.	m2	102,2580		0,0000

	001-00 Všeobecné položky				0,0000
	I/50 Hranica kraja BB/KE - Bohúňovo				0,0000
	I/50 Plešivec - Slavec				0,0000
	I/50 Rožňava - Krásnohorské podhradie				0,0000
	I/50 Svinica - Dargov				0,0000
	I/50 Sečovce - Horovce				0,0000
	I/50 Michalovce - Lúčky				0,0000
	I/50 Závadka - Sobrance				0,0000
	I/50 343, 363 rekonštrukcia mostov v trase TEN-T				0,0000

MEDZISÚČET					0,0000
SPOLU BEZ DPH :					0,0000
DPH 20 % :					0,0000
SPOLU S DPH 20 % :					0,0000