

"Súpis položiek III"

I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia

Číslo položky	OBJEKT	M.J.	Množstvo	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR
	Názov položky				
001-00 Všeobecné položky					0,0000
100-01	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - zriadenie	kpl.	1,000		0,0000
100-02	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - prevádzka	mes.	6,000		0,0000
100-07	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska Zhotoviteľa - odstránenie	kpl.	1,000		0,0000
100-09	Požiadavky objednávateľa - Vypracovanie GP	kpl.	1,000		0,0000
100-00 Rekonštrukcia cesty I/79					0,0000
1	Zemné práce				0,0000
111201101	Odstránenie krovín s likvidáciou a odvozom drevnej hmoty na skládku	m2	2 400,000		0,0000
112101103	Odstránenie listnatých stromov s likvidáciou a odvozom drevnej hmoty na skládku	ks	51,000		0,0000
113107244	Odstránenie krytu asfaltového, hr.nad 200 do 250 mm	m2	37 400,000		0,0000
113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	120 666,000		0,0000
162501142-2	Vodorovné doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok	t	36 717,400		0,0000
113307224	Odstránenie podkladu z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t s odvozom na skládku	m2	37 400,000		0,0000
162501142-2	Vodorovné doprava vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok	t	20 944,000		0,0000
122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	10 905,000		0,0000
162501142	Vodorovná doprava výkopku na skládku, uloženie, poplatok	t	16 281,000		0,0000
171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	1 860,000		0,0000
180402112	Založenie trávniku parkového výšvom na svahu nad 1:5 do 1:2 s dodávkou semena	m2	19 685,000		0,0000
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	55 440,000		0,0000
182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3 590,000		0,0000
182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	16 095,000		0,0000
289971477	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, s pevnosťou v ťahu do 150 kN/m - dodávka a osadenie	m2	55 440,000		0,0000
R-pol.	Úprava a stabilizácia podlažia frézovaním zeminy s pridaním vápna v hrúbke 400mm-500mm (2% vápna)	m2	55 440,000		0,0000
6936657160	Skládkovná výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek 100 kN/m - dodávka a osadenie	m2	60 333,000		0,0000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,0000
348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	32,000		0,0000
5539153400	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	32,000		0,0000
4	Vodorovné konštrukcie				0,0000
421321119	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 35/45	m3	4,875		0,0000
421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	13,200		0,0000
421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	13,200		0,0000
421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,513		0,0000
5	Komunikácie				0,0000
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200-240mm	m2	9 680,000		0,0000
564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m2	44 000,000		0,0000
565171012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., AC22 po zhutnení hr.110 mm	m2	38 720,000		0,0000
567133815	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.zhut.200 mm)	m2	40 920,000		0,0000
569851111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr.150 mm	m2	17 298,450		0,0000
576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA11 (AKMS) tr.1 strednozrnný,po zhutnení hr.50 mm	m2	37 600,000		0,0000
576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA11 (AKMS) tr.1 strednozrnný,po zhutnení hr.50 mm	m2	61 580,000		0,0000
577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	37 400,000		0,0000
577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	120 666,000		0,0000
627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	72,000		0,0000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,0000
911332113	Dodávka, osadenie a montáž zvodiča oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 4m	m	868,000		0,0000
912291111	Dodanie a osadenie smerového kola s vykpaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	440,000		0,0000
912293111	Dodanie, osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	30,000		0,0000
915711111	Vodorovné značenie krytu deliacich čiar šírky 120 mm - štrukturovaný plast	m	11 100,000		0,0000
915712111	Vodorovné značenie krytu vodiacich prúžkov šírky 250 mm - štrukturovaný plast	m	22 450,000		0,0000
915721111	Vodorovné značenie krytu stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov - štrukturovaný plast	m2	341,000		0,0000
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,000		0,0000
938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosov nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	13 003,000		0,0000
938902202	Čistenie priekop o objeme nánosov 0, 15-0,30 m3/m	m	154,000		0,0000
938909611	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t	m2	10 700,000		0,0000
966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiek s jednou pásnicou, -0,04200t s odvozom na skládku	m	868,000		0,0000
001000001	Osadenie, dodávka(nájom) a montáž "Dočasného dopravného značenia"	kpl.	1,000		0,0000
OST	Ostatné				0,0000
10008.1	Projektová dokumentácia DSRS v 6-tich vyhotoveniach	kpl.	1,000		0,0000
201-00 Most č. 79-023 cez potok Helmec pred obcou Veľaty					0,0000
1	Zemné práce				0,0000
113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 100 mm	m2	202,122		0,0000
113107146	Odstránenie krytu asf. hr. do 300mm	m2	121,655		0,0000
113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	50,040		0,0000
113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	50,040		0,0000
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	50,040		0,0000
162501142-2	Vodorovné doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok	t	112,788		0,0000
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	43,870		0,0000
129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	48,000		0,0000
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	73,170		0,0000
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok	m3	92,170		0,0000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,870		0,0000
R-pol.	Nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka	m3	118,125		0,0000
171101101	Uloženie sypaniny do vystužených násypov vrátane dodávky geotextílie	m3	118,125		0,0000
2	Zakladanie				0,0000
211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	15,870		0,0000
212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,730		0,0000
212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	34,600		0,0000
216903112	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) povrchu spriahajúcej dosky	m2	149,990		0,0000
262502182agr	Rýchlostné diamantové vŕtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm	m	153,200		0,0000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,0000
317321118.1	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	11,306		0,0000
317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	41,534		0,0000
317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	41,534		0,0000
317362821	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele 10505	t	0,826		0,0000
334323128	Mostné opory zo železového betónu tr C 30/37 - rekonštrukcia záverných múrikov	m3	1,587		0,0000
334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	10,856		0,0000
334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	10,856		0,0000
334361126	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10425 - záverný múrik	t	0,173		0,0000
334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10425 - záverný múrik	t	0,064		0,0000
4	Vodorovné konštrukcie				0,0000
421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37- prechodové dosky	m3	6,600		0,0000
421321119	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 35/45 - spriahajúca doska	m3	40,200		0,0000
421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	76,905		0,0000
421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	76,905		0,0000
421361126	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	1,820		0,0000
421361326	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných trámov, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	2,777		0,0000
421361411	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí	t	2,029		0,0000
451315111	Podkladná vrstva z betónu prostého, tr. C 12/15 vo vrstve do 100 mm (vrátane debnenia): - pod prechodové dosky	m2	34,650		0,0000
451478011agr	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste-odvodnenie izolácie mostovky	m3	0,238		0,0000
458501111agr	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého, vrátane dodávky materiálu	m3	42,750		0,0000
5	Komunikácie				0,0000

564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	58,800		0,0000
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	58,800		0,0000
565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	57,000		0,0000
577132211	Betón asfaltový modifik. jemnozrný ACo11-I, hr.40mm (EN 13108-1)	m2	245,100		0,0000
577142222	Betón asfaltový modifik. lôžkový ABL 16-I (EN 13108-1), hr.50mm	m2	245,100		0,0000
599141111.1	Trvalopružná zálievka s predtesnením	m	39,600		0,0000
622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	60,372		0,0000
627471131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	117,552		0,0000
627471133	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	117,552		0,0000
627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	18,112		0,0000
627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	117,552		0,0000
627471451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	18,112		0,0000
63245141agr	Finálna úprava betónových plôch ochranným náterom	m2	261,772		0,0000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,0000
911332111agr	Osadenie a montáž zábradlového zvodidla oceľového, vrátane materiálu	m	95,600		0,0000
914001111agr	Dodanie, osadenie a montáž dočasných dopravných značení	kpl	1,000		0,0000
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,000		0,0000
931941111agr	Osadenie mostných dilatčných záverov, vrátane dodávky materiálu	m	22,800		0,0000
931942111	Odstránenie dilatčného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -1,09800t	m	21,000		0,0000
935112211agr	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5, vrátane dodávky materiálu	m	7,000		0,0000
93617211.1agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a zhotovenia	ks	4,000		0,0000
936172111agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a chemických kotiev	ks	760,000		0,0000
936941111agr	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg, vrátane dodávky materiálu	ks	4,000		0,0000
938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	117,552		0,0000
938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	196,036		0,0000
289474221	Škárovanie muriva z lomového kameňa	m2	49,500		0,0000
945951111	Dodávka a montáž závesného lešenia	kpl.	1,000		0,0000
945951811	Demontáž závesného lešenia	kpl.	1,000		0,0000
961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	23,074		0,0000
966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	39,600		0,0000
979083114agr	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku, uloženie, poplatok	t	163,623		0,0000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,0000
711111001agr	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti - náterom, vrátane dodávky materiálu	m2	204,350		0,0000
711141559agr	Zhotovenie izolácie asfaltovými pásmi NAIP pritavením, vrátane dodávky materiálu	m2	166,490		0,0000
783	Dokončovacie práce - nátery				0,0000
783212100age	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.	m2	79,200		0,0000
783904811agr	Odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií - oceľové ložiska	ks	8,000		0,0000
783991200agr	Nátery oceľových ložísk lakom asfaltovým dvojnásobné	ks	8,000		0,0000
OST	Ostatné				0,0000
10008.1	Projektová dokumentácia DSRS v 6-tich vyhotoveniach	kpl	1,000		0,0000
					0,0000
	202-00 Most č. 79-024 cez poľný jarok pred obcou Veľatý				0,0000
1	Zemné práce				0,0000
113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 60mm	m2	345,735		0,0000
113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	59,130		0,0000
113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	59,130		0,0000
113307244	Odstránenie podkladu asfaltového, v ploche nad 200m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	345,735		0,0000
162501142-2	Vodorovné doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok	t	306,024		0,0000
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	32,000		0,0000
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	57,000		0,0000
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,650		0,0000
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok	m3	109,450		0,0000
129203101	Čistenie koryt vodných tokov šírky do 5m, s odvozom a uložením vyťaženej zeminu na skládku, vrátane poplatku za usklad.	m3	32,000		0,0000
R-pol.	Nákup a dovoz vhodnej zeminu zo zemníka	m3	57,000		0,0000
171101101	Uloženie sypaniny do vystužených násypov vrátane dodávky geotextílie	m3	57,000		0,0000
2	Zakladanie				0,0000
211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	13,350		0,0000
212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	41,000		0,0000
216903112	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) povrchu sprahajúcej dosky	m2	58,968		0,0000
262502182agr	Rýchlostné diamantové vŕtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm	m	47,931		0,0000
262603272	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 mm - vrty pre odvodnenie izplácie odvodňovacími rúrkami 70x3,5-750	m	1,000		0,0000
289475111agr	Torkretový plášť z aktívovanej malty stien hr. 50 mm, vrátane výstuže D 3,15mm a kotvenia	m2	52,900		0,0000
289902121agr	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien do 80 mm, -0,13800t	m2	77,730		0,0000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,0000
317321118.1	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	7,803		0,0000
317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	22,330		0,0000
317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	22,330		0,0000
317361216agr	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 425	t	0,932		0,0000
348171111agr	Osadenie zábradlového zvodidla oceľového na moste, vrátane dodávky materiálu a kotvenia	m	66,496		0,0000
4	Vodorovné konštrukcie				0,0000
421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37-sprahajúca doska	m3	10,909		0,0000
421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	6,932		0,0000
421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	6,932		0,0000
421361411agr	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, zo zváraných sietí, vrátane kotviacich prvkov k nosnej konšt.	t	0,761		0,0000
451478011agr	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste-odvodnenie izolácie mostovky	m3	0,062		0,0000
458501111agr	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého, vrátane dodávky materiálu	m3	35,280		0,0000
5	Komunikácie				0,0000
564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	58,800		0,0000
564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	58,800		0,0000
565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	57,600		0,0000
577132211	Betón asfaltový modifik. lôžkový ACL16-I, hr.40mm (EN 13108-1)	m2	104,500		0,0000
577142222	Betón asfaltový modifik.jemnozrný ACo 11-I (EN 13108-1), hr.50mm	m2	104,500		0,0000
599141111.1	Trvalopružná zálievka s predtesnením	m	22,000		0,0000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,0000
627471131	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	45,360		0,0000
627471133	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	45,360		0,0000
627471151	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	11,340		0,0000
627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	16,100		0,0000
627471431	Ochrana výstuže podhládu zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	45,360		0,0000
63245141agr	Finálna úprava betónových plôch ochranným náterom	m2	117,460		0,0000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,0000
911332111agr	Osadenie a montáž zvodidla oceľového, vrátane materiálu	m	95,600		0,0000
931941111agr.	Osadenie podpovrchových mostných záverov, vrátane dodávky materiálu	m	19,000		0,0000
914001111agr	Dodanie, osadenie a montáž dočasných dopravných značení	kpl	1,000		0,0000
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	19,000		0,0000
935112211agr	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5, vrátane materiálu	m	5,000		0,0000
93617211.1agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a zhotovenia	ks	4,000		0,0000
936172111agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a chemických kotiev	ks	294,000		0,0000
938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	72,800		0,0000
961051111	Búranie ríms a chodníkov	m3	6,316		0,0000
966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	22,000		0,0000
979083114agr	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením, vrátane poplatku za skládku	t	722,615		0,0000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,0000
711111001agr	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti náterom, vrátane dodávky materiálu	m2	87,468		0,0000
711141559agr	Zhotovenie izolácie asfaltovými pásmi NAIP pritavením, vrátane dodávky materiálu	m2	58,968		0,0000
783	Dokončovacie práce - nátery				0,0000
783212100age	Nátery kov.stav.doplňk.konštr.	m2	24,200		0,0000
OST	Ostatné				0,0000
10008.1	Projektová dokumentácia DSRS v 6-tich vyhotoveniach	kpl	1,000		0,0000

					0,0000
	203-00 Most č. 79-025 cez poľný jarok pred obcou Veľaty				0,0000
1	Zemné práce				0,0000
113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	10,650		0,0000
162501142-2	Vodorovné doprava sutiny na skládku, uloženie, poplatok	t	4,058		0,0000
122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,960		0,0000
122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	0,660		0,0000
129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	19,960		0,0000
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,300		0,0000
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok	m3	21,880		0,0000
R-pol.	Nákup a dovoz vhodnej zeminy zo zemníka	m3	45,000		0,0000
171101101	Uloženie sypaniny do vystužených násypov vrátane dodávky geotextílie	m3	45,000		0,0000
2	Zakladanie				0,0000
212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	0,566		0,0000
212752123agr	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 50-odvodnenie izolácie mostovky, vrátane dodávky materiálu	m	25,700		0,0000
262602182agr	Rýchlostné diamantové vrtanie, zvislé podzemné, D do 56 mm, v hĺbke 0 - 25 m,	m	15,300		0,0000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,0000
317321118.1	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	9,053		0,0000
317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	25,130		0,0000
317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	25,130		0,0000
317361216.1	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 425	t	0,516		0,0000
4	Vodorovné konštrukcie				0,0000
451475121	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	m2	11,310		0,0000
451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	1,131		0,0000
5	Komunikácie				0,0000
573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	132,010		0,0000
577141212.1	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8-1, EN 13108-1 hr.50mm	m2	132,010		0,0000
599141111agr	Trvalopružná zalievka s predtesnením, vrátane materiálu	m	21,300		0,0000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,0000
622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	62,970		0,0000
627455111	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárováním do hĺbky 80 mm	m2	33,900		0,0000
627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	29,070		0,0000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,0000
911332111agr	Osadenie a montáž zábradlového zvodidla vrátane materiálu	m	95,600		0,0000
914001111agr	Dodanie, osadenie a montáž dočasného dopravného značenia	kpl	1,000		0,0000
919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,300		0,0000
935112211agr	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5, vrátane dodávky materiálu	m	6,000		0,0000
93617211.1agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a zhotovenia	ks	4,000		0,0000
936172111agr	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg, vrátane materiálu a chemických kotiev	ks	54,000		0,0000
938902071agr	Očistenie povrchu kamenných konštrukcií tlakovou vodou	m2	96,870		0,0000
961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	8,094		0,0000
966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	21,300		0,0000
979083114agr	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením, vrátane poplatku za skládku	t	22,791		0,0000
979084113agr	Vodor. doprava vybúraných hmôt so zložením alebo prelož. na skládku, vrátane poplatku za skládku	t	0,475		0,0000
OST	Ostatné				0,0000
10008.1	Projektová dokumentácia DSRS v 6-tich vyhotoveniach	kpl	1,000		0,0000
					0,0000

	001-00 Všeobecné položky				0,0000
	100-00 Rekonštrukcia cesty I/79				0,0000
	201-00 Most č. 79-023 cez potok Helmec pred obcou Veľaty				0,0000
	202-00 Most č. 79-024 cez poľný jarok pred obcou Veľaty				0,0000
	203-00 Most č. 79-025 cez poľný jarok pred obcou Veľaty				0,0000

MEDZISÚČET		0,0000
SPOLU BEZ DPH :		0,000
DPH 20 % :		0,000
SPOLU S DPH 20 % :		0,000